

TRI /77/2025

Szczecinek, dnia 24.01.2025r.

TELEFONY:

prefix – 94
Sekretariat
37 412 12 (+ fax)
37 142 54
37 412 25
37 142 98
37 461 74
37 461 75
37 401 33
37 231 67
37 427 40
37 202 44

**Godziny przyjmowania
interesantów:**

- Poniedziałek - Środa
od 7:30 do 15:00
- Czwartek
od 7:30 do 16:30
- Piątek
od 7:30 do 13:30

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Cieślaka 6b w Szczecinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Jeziornej 4 w Szczecinku zaprasza do złożenia oferty na **remont elewacji wraz z dociepleniem, izolacją przeciwwilgociową i dociepleniem fundamentów, remont klatki schodowej oraz przemurowanie kominów w budynku przy ul. Jeziornej 4 w Szczecinku, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.**

Zamawiający posiada dokumentację projektową, która jest do wglądu w siedzibie Spółki.

1. Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.
2. Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robót określonych w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej. W przypadku uwag wykonawcy do określonego przez zamawiającego zakresu robót, uwagi te winy być złożone zamawiającemu na piśmie najpóźniej w dniu złożenia oferty.
3. W przypadku zmiany zakresu robót określonego w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej (bez w/w pisemnego powiadomienia) lub złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, zamawiający rezerwuje sobie prawo nierozpatrywania bądź odrzucenia takiej oferty wykonawcy.
4. Ofertę ze zmianą zakresu należy złożyć w dwóch odrębnych kosztorysach:
 - kosztorys zawierający zakres robót zgodnie z przedmiarem oraz dokumentacją projektową,
 - kosztorys zawierający prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieuwjęte w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej z pisemnym uzasadnieniem konieczności ich wykonania.

Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie spółki (Biuro Obsługi Lokatora) lub drogą elektroniczną w postaci skanu wypełnionych, podpisanych i zabezpieczonych hasłem dokumentów (program ogólnodostępny, format plików np. PDF, ZIP, itp.) na adres zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl **w terminie do 06.02.2025r do godz. 16³⁰.** Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy oraz wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną, oferent udostępni hasło na żądanie zamawiającego w dniu otwarcia ofert, o którym zostanie wcześniej powiadomiony.

Powyższe zaproszenie będzie rozpatrywane poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (suma ubezpieczenia).

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dostarczenia oryginalnej oferty lub przesłania jej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Od kwoty powyżej 100.000 zł zabezpieczenie wynosić będzie 8 % wartości robót.

Preferowaną formą zabezpieczenia jest pieniądź.

Innymi dozwolonymi formami zabezpieczenia są: poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; weksle z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Wskazana przez wykonawcę w formularzu ofertowym forma zabezpieczenia może mieć wpływ na wybór oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia zamówienia bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Niewypełnienie i niepodpisanie formularza ofertowego będzie podstawą do odrzucenia oferty.

W załączeniu przesyłamy wzór umowy, formularz ofertowy, przedmiary robót, dokumentację techniczną oraz pozostałe wzory dokumentów do stosowania przy zawarciu umowy.

MŻ

KIEROWNIK DZIAŁU PLANOWANIA
REMONTÓW I INWESTYCJI

Beata Brzezińska

.....
miejsowość, data.....
/nazwa i adres Wykonawcy/.....
/telefon, fax/ /regon, NIP/

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości położona w Szczecinku przy ul. Jeziornej 4 w imieniu której działa Zarządca Nieruchomości - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Cieślaka 6b 78-400 Szczecinek

dotyczy: wykonania zamówienia pn.:

remont elewacji wraz z dociepleniem, izolacją przeciwwilgociową i dociepleniem fundamentów, remont klatki schodowej oraz przemurowanie kominów w budynku przy ul. Jeziornej 4 w Szczecinku, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za wynagrodzenie łączne brutto :

brutto: zł, słownie: zł./

Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona po wykonaniu robót w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej ilości wykonanych robót wynikających z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającego w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres gwarancji jakości na określony w umowie przedmiot zamówienia wynosi:
/nie krótszy niż 60 miesięcy/.
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia **w terminie** **od dnia podpisania umowy lub przekazania placu budowy.**
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania Oferty.
4. Oświadczamy, że jeżeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy określone zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku gdy będzie wymagane), zobowiązujemy się do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.
5. Oświadczamy, że wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy **w następującej formie:**
 - pieniądz**
 - poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej**
 - gwarancja bankowa**
 - gwarancja ubezpieczeniowa**
 - weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – (UWAGA !!! nie jest to weksel „in blanco”)**
 - zabezpieczenie przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów**
6. Realizowany przez nas określony w umowie przedmiot zamówienia rozliczany będzie przy zastosowaniu następujących warunków płatności: **zgodnie ze wzorem umowy.**
7. Oświadczam, że jestem świadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjęciu przez Zamawiającego (art. 66² KC) i obciążeniem przez Zamawiającego za rzeczywistą szkodę oraz wykluczeniem z listy wykonawców współpracujących z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

.....
Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Remont Elewacji budynku + Remont klatki schodowej ul. Jeziorna Nr 4 w Szczecinku

Identyfikator kosztorysu: JEZIORNA NR 4 ELEWACJA + KLATKA SCHODOWA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 15.01.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rusztowania		
1	KNR 2-02 1610-1 Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys.do 10 m	m2	239,23
	'Elewacja Południowa-Wschodnia' (1,0+8,15+1,0)*6,19	62,83	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' (1,0+13,07+1,0)*7,02	105,79	
	'Elewacja Północno-Wschodnia' (1,0+4,56)*12,70	70,61	
		239,23	
2	KNR 2-02 1610-2 Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys.do 16 m	m2	61,47
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' 4,60*6,19	28,47	
	(1,0+4,60+1,0)*5,0	33,00	
		61,47	
3	KNNR 2 1505-1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	300,70
	239,23+61,47	300,70	
4	KNR 2-02 WACETOB 1610-9 Daszki ochronne nad wejściami	m2	9,00
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' 1,50*3	4,50	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 1,50*3	4,50	
		9,00	
5	KNR 4-01 534-8 Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych płytą pilśniową porowatą gr 12.5 mm (podwójnie)	m2	26,10
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 6,0*1,45*2	17,40	
	'Elewacja Południowo-Zachodnia' 3,0*1,45*2	8,70	
		26,10	
6	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie połaci dachu folią budowlaną czarną	m2	26,10
7	KNR 2-02 1603-1 Montaż i demontaż rusztowań zewnętrzne drewniane stojakowe jednorzędowych z dłużyc o wys.do 8 m	m2	42,70
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 11,66*6,0*0,5	34,98	
	2,60*2,70*0,5	3,51	
	2,90*2,90*0,5	4,21	
		42,70	

2 Roboty przygotowawcze

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
8	KNR 2-02 925-1 Zabezpieczenie okien folią polietylenową	m2 otworów	42,83
	Elewacja Południowo-Wschodnia'		
	'okna'	1,04*1,60*9	14,98
		0,90*1,40*2	2,52
		0,39*0,76*2	0,59
	'drzwi'	1,22*2,46 '21,09 m2'	3,00
	Elewacja Północno-Wschodnia'		
	'okna'	0,70*0,70*2	0,98
		0,90*1,40*2 '3,50 m2'	2,52
	Elewacja Północno-Zachodnia'		
	'okna'	1,10*1,90*6	12,54
		0,57*1,80*2	2,05
		0,94*0,90	0,85
		0,94*1,48	1,39
	'drzwi'	0,94*1,50 '18,24 m2'	1,41
			42,83
9	KNR 4-01 701-5 Skucie tynków cem-wap. na ścianach	m2	213,78
	Elewacja Południowo-Zachodnia'	4,70*2,50*0,5 '5,88	5,88
	m2'		76,63
	Elewacja Południowo-Wschodnia'	12,75*(6,19-0,18)	13,80
		4,60*3,0	4,60
		4,60*2,0*0,5	
	'minus okna'	-21,09	-21,09
	73,94 m2		29,09
	Elewacja Północno-Wschodnia'	4,56*(6,98-0,60)	3,51
		2,70*2,60*0,5	4,21
		2,90*2,90*0,5	34,98
		11,66*6,0*0,5	
	' minus okna'	-3,50	-3,50
	68,29		83,91
	Elewacja Północno-Zachodnia'	13,07*(7,02-0,60)	
	'minus okna'	-18,24	-18,24
	65,67 m2		
			213,78
10	KNR 4-01 701-8 Skucie tynków cem-wap na stropach	m2	2,88
	Elewacja Południowo-Wschodnia'	2,70*0,35	0,95
		5,50*0,35	1,93
			2,88
11	KNR 4-01 702-5 Skucie tynków cem-wap. na ościeżach	m	113,94
	Elewacja Południowo-Wschodnia'	(1,60+1,04+1,60)*9	38,16
		(1,40+0,90+1,40)*2	7,40
		(0,76+0,39+0,76)*2	3,82
		2,46+1,22+2,46	
	'55,52 m'		6,14
	Elewacja Północno-Wschodnia'	0,70*3	2,10
		(1,40+0,90+1,40)*2	
	'9,50 m'		7,40
	Elewacja Północno-Zachodnia'	(1,90+1,10+1,90)*6	29,40
		(1,80+0,57+1,80)*2	8,34
		0,90+0,94+0,90	2,74
		1,48+0,94+1,48	3,90
		1,80+0,94+1,80	4,54
			113,94

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
12	KNR 4-01 347-9 Skucie elementów wystających na ścianach -gzymsy	m2	18,68
	'Elewacja Południowo-Wschodnia'		
	'Gzyms nad cokołem' 12,75*0,15	1,91	
	'Gzyms podokienny' 12,75*0,10*2	2,55	
		2,80	
	'Gzyms' 12,75*0,30	3,83	
	'Gzyms okapowy' (2,40+5,50)*0,40	3,16	
		(3,0+0,70)*2*0,25	1,85
	'Elewacja Północno-Wschodnia'	(1,20+1,20+2,90)*0,10	0,53
		4,56*0,30	1,37
		4,56*0,15	0,68
			18,68
13	KNNR 3 WACETOB 409-1 Cięcie pilami diamentowymi ościeży okiennych murowanych z cegły pełnej	m	58,42
	'Elewacja Północno-Wschodnia'	9,50	9,50
	'Elewacja Północno-Zachowania'	48,92	48,92
	'R-g=0,13/m'		
	'Piła mg=0,15/m'		58,42
14	KNR 4-01 535-8 Rozebranie parapety zewnętrznych z blachy ocynkowanej	m2	3,99
	'Elewacja Południowo-Wschodnia'	1,04*0,25*5	1,30
		0,90*0,25*2	0,45
	'Elewacja Północno-Wschodnia'	0,70*0,25*2	0,35
		0,90*0,25*2	0,45
	'Elewacja Północno-Zachodnia'	1,10*0,25*3	0,83
		0,94*0,25*2	0,47
		0,57*0,25	0,14
			3,99
15	KNR 4-01 804-7 Rozebranie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod parapety zewnętrzne	m2	3,19
	3,99/0,25*0,20	3,19	
16	KNR 4-01 535-5 Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej	m	29,62
	'Elewacja Południowo-Wschodnia'	(6,19+0,50+0,30)*2	13,98
	'Elewacja Północno-Zachodnia'	(7,02+0,50+0,30)*2	15,64
			29,62
17	KNR 4-01 212-1 Rozebranie podokienników betonowych	m3	0,11
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 1,06*0,25*0,10*4	0,11	
18	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien dachowych z blachy ocynkowanej	m	21,27
	'Elewacja Południowo-Wschodnia'	2,70+5,50	8,20
	'Elewacja Północno-Zachodnia'	13,07	13,07
			21,27
19	KNR 4-01 619-3 Oczyszczenie powierzchni ścian szcztokami stalowymi	m2	216,66
	'Poz 9'	213,78 'm2'	213,78
	'Poz 10'	2,88 'm2'	2,88
			216,66

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
20	KNR 4-01 619-1 Oczyszczenie powierzchni ościeży szczotkami stalowymi	m2	22,79
	'Poz 11' 113,94*0,20 22,79		
21	KNR 4-01 1202-8 Zmycie powierzchni ścian i ościeży	m2	239,24
	'Poz 15' 216,45 216,45		
	'Poz 24' 22,79 22,79		
	239,24		
22	KNR 0-23 IGM 2611-3 Zagruntowanie powierzchni ścian i ościeży emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT dwukrotnie	m2	239,24
23	KNR 2-02 829-1 Wyrównanie powierzchni ścian i ościeży klejem	m2	239,24
3	Przeszycie ścian zewnętrznych		
24	KNR 4-03 1001-5 Wykucie bruzd w ścianach dla osadzenia prętów zbrojeniowych (co druga warstwa)	m	162,50
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' '0,80*6 = 4,80' '0,50*6 = 3,0' '0,70*6 = 4,20' '2,20*1 = 2,20' '0,50*3 = 1,50' '0,80+0,70+1,50 = 3,0 18,70 m' 'Elewacja Północno-Wschodnia' '0,90+1,70+1,50 = 4,10 4,10 m' 'Elewacja Północno-Zachodnia' '1,40*2 = 2,80' '1,0*4 = 4,0' '0,80+1,20+0,90 = 2,90 9,70 m' '32,50/0,14=232,14' 232,14*0,70 162,50		
25	KNR 4-01 202-2 Osadzenie w gotowych bruzdach prętów o średnicy 8 mm ze stali żebrowanej (co druga spoina)	kg	66,11
	'fi 8mm 0,395 kg/m' 162,50m*0,395kg/m*1,03 66,11		
26	KNR 4-01 320-10 Wypełnienie spoin zaprawą cementową po zamontowaniu prętów stalowych	m	162,50
4	Nadproża stalowe		
27	KNR 4-01 313-4 Osadzenie nadproży z kątowników 100x100x10	m	38,44
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' 'okna' (0,20+1,04+0,20)*9 12,96 (0,20+0,90+0,20)*2 2,60 (0,20+0,39+0,20)*2 1,58 'drzwi' (0,20+1,22+0,20)*1 '18,76 m' 1,62 'Elewacja Północno-Wschodnia' 'okna' (0,20+0,70+0,20)*2 2,20 (0,20+0,90+0,20)*2 '4,80 m' 2,60 'Elewacja Północno-Zachodnia' 'okna' (0,20+1,10+0,20)*6 9,00 (0,20+0,57+0,20)*2 1,94 0,20+0,90+0,20 1,30 0,20+0,90+0,20 1,30 0,20+0,94+0,20 '14,88 m' 1,34 'Ciężar kątownika 100x100x10 15,00kg/m * 38,44x 1,03=593,90 kg' 38,44		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
28	KNR 7-12 101-1 Ręczne oczyszczenie szczotkami stalowymi kątowników stalowych	m2	15,07	
	38,44*0,392			15,07
29	KNR 7-12 105-1 Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym kątowników stalowych	m2	15,07	
30	KNR 7-12 201-1 Malowanie 1 raz farbą reaktywną CORINA kątowników stalowych	m2	15,07	
31	KNR 7-12 201-1 Malowanie drugi raz farbą reaktywną CORINA kątowników stalowych	m2	15,07	
32	KNR 4-01 703-3 Umocowanie siatki Rabitza na kątownikach	m	38,44	
33	KNR 4-01 704-3 Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową	m2	6,92	
	38,44*0,18			6,92
5 Wydluzenie polaci dachu				
34	KNR 4-04 507-1 Rozebranie dachówki krańcowej	m2	17,00	
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 25*0,34*2			17,00
35	KNR 4-01 508-3 Rozbiórka pokycia dachu z dachówki zakładkowej	m2	30,07	
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 8,50*1,0*2			17,00
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 13,07*1,0			13,07
				30,07
36	KNR 4-01 430-3 Rozebranie ołacenia dachu z łat impregnowanych	m2	30,07	
37	KNR 4-01 535-8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej	m2	5,10	
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 'Pas nadrynnowy' 13,07*0,39			5,10
38	KNR 4-01 430-2 Rozebranie deskowanie dachu z desek	m2	2,61	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 13,07*0,20			2,61
39	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm dwustronnie	m	13,07	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 13,07*1,0			13,07
40	KNR 2-02 410-2 Ołacenie połaci dachu łatami z tarcicy iglastej impregnowanej	m2	36,08	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 13,07*1,2			15,68
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 17,0*1,20			20,40
				36,08
41	KNR 2-02 410-1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej impregnowanej gr 25 mm	m2	2,61	
	'Poz 38' 2,61			2,61
42	KNR 0-15 IGM 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany dachowej	m2	36,08	
43	KNR 2-02 506-2 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr 0.55 mm	m2	5,10	
	'Poz 37' 5,10			5,10
44	KNR 4-01 503-3 Uzupełnienie pokrycia dachu z dachówki zakładkowej (dachówka materiał z odzysku)	m2	30,07	
	'Poz 35' 30,07 'm2'			30,07

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
45	KNR 4-01 503-3 Uzupełnienie pokrycia dachu z dachówki zakładkowej	m2	6,01	
	36,08-30,07			6,01
46	KNR 4-01 501-6 Uzupełnienie dańówek krańcowych (materiał z odzysku)	m	17,00	
	'Poz 34' 17,0 'm'			17,00
47	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-4 Montaż płotków śniegowych	m	13,07	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 13,07 'm'			13,07
7	Roboty elewacyjne			
48	KNR 0-23 IGM 2612-9 Montaż listwy cokołowej WB 150	m	17,63	
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 4,56			4,56
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 13,07			13,07
				17,63
49	KNR 2-02 923-4 Spadki z zaprawy cementowej pod obróbki blacharskie	m2	4,79	
	'Poz 15' 3,19			3,19
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' 1,04*0,20*4			0,83
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 1,10*0,20*3			0,66
				0,11
	4,79			
50	KNR 0-23 IGM 2612-1 Wyłożenie płyt styropianowych EPS 100 gr 3 cm pod parapety zewnętrzne	m2	4,49	
	'Elewacja Północno-Wschodnia'			
	0,70*0,35*2			0,49
	0,90*0,35*2			0,63
	'Elewacja Północno-Zachodnia'			
	1,10*0,35*6			2,31
	0,94*0,35*2			0,66
0,57*0,35*2	0,40			
	4,49			
51	KNR 0-23 IGM 2612-7 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na styropianie pod parapety zewn.	m2	4,49	
52	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	11,45	
	'Południowo-Wschodnia'			
	(0,05+1,04+0,05)*0,37*9			3,80
	(0,05+0,90+0,05)*0,37*2			0,74
	(0,05+0,39+0,05)*0,37*2 '4,90 m2'			0,36
	'Elewacja Północno-Wschodnia'			
	(0,05+0,70+0,05)*0,46*2			0,74
	(0,05+0,90+0,05)*0,46*2 '1,66 m2'			0,92
	'Elewacja Północno-Zachodnia'			
	(0,05+1,10+0,05)*0,46*6			3,31
	(0,05+0,57+0,05)*0,46*2			0,62
	(0,05+0,94+0,05)*0,46*2 '4,89 m2'			0,96
	11,45			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
53	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2608-1 Docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi grafitowymi EPS 70 0.33 gr 15 cm z przyklejeniem jednej warstwy siatki i wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowej	m2	133,96
	'Poz 9 Elewacja Północno-Wschodnia' 68,29	68,29	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 65,67	65,67	
		133,96	
54	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2608-5 Dodatkowa warstwa siatki z włókna szklanego na parterze	m2	44,08
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 4,56*2,5	11,40	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 13,07*2,5	32,68	
		44,08	
55	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2608-6 Docieplenie ościeży styropianem EPS 100 grub 3 cm z jedną warstwą siatki oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej silikonowej	m2	11,68
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 9,50*0,20	1,90	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 48,92*0,20	9,78	
		11,68	
56	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2608-8 Założenie narożników ochronnych	m	135,64
	'Poz 11' 113,94	113,94	
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' 3,0*2	6,00	
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 2,90+6,38	9,28	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 6,42	6,42	
		135,64	
57	KNR 0-23 IGM 2612-4 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian 6 szt/m2	szt	804
	'Poz 53' 133,96*6	804	
58	KNR 0-23 IGM 2612-4 Zabezpieczenie główek dybli plastikowych kółkami do styropianu	szt	804,00
59	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2608-5 Założenie siatki z włókna szklanego pod tynki zewnętrzne	m2	76,82
	'Poz 10' 2,88	2,88	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 'Poz 9' 73,94	73,94	
		76,82	
60	KNR 2-02 902-1 Tynki zewnętrzne kat. III na ścianach wykonywane ręcznie	m2	76,82

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
61	KNR 2-02 902-3 Tynki zwykłe kat.III ościeży 'Elewacja Południowo-Wschodnia' 'Poz 11' 55,52*0,20 11,10	m2	11,10
62	KNR 0-23 IGM 932-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod wyprawy elewacyjne z tynku silikonowego 'Poz 53' 133,96 133,96 'Poz 55' 11,68 55,00 'Poz 60' 76,82 76,82 'Poz 61' 11,10 11,10 276,88	m2	276,88
63	KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego na ścianach 'Poz 60' 76,82 76,82 'Poz 61' 11,10 11,10 87,92	m2	87,92
64	KNR 2-02 WACETOB 1519-2 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 'Poz 62' 233,56 233,56 'Poz 63' 87,93 87,93 321,49	m2	321,49
65	KNR 2-02 WACETOB 522-2 Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej 'Elewacja Południowo-Wschodnia' 2,70+5,50+0,20 8,40 'Elewacja Północno-Zachodnia' 0,20+13,07+0,20 13,47	m	21,87
66	KNR 2-02 WACETOB 529-1 Rury spustowe z blachy ocynkowanej z gotowych elementów o średnicy 12 cm 'Poz 16' 29,62 29,62	m	29,62
7	Elementy architektoniczne		
67	KNR 0-33 IGM 118-1 Montaż profili elewacyjnych styropianowych z siatką i podwójną warstwą kleju - obramowania okienne szer. 15 cm gr 2 cm 'Elewacja Północno--Wschodnia' (0,15+0,70)*2*2 3,40 (0,15+0,70+0,15)*2 2,00 (1,40+0,15)*2*2 6,20 (0,15+0,90+0,15)*2 2,40 14,00	mb	14,00
68	KNR 0-33 IGM 118-8 Montaż profili elewacyjnych styropianowych z siatką i podwójną warstwą kleju - podokienniki o wym szer. 10 cm gr 7cm 'Elewacja Południowo-Wschodnia' (12,75+0,15)*2 25,80 3,0 3,00 'Elewacja Północno-Wschodnia' 1,0*2 2,00 1,20*2 2,40 33,20	mb	33,20

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
69	KNR 0-33 IGM 118-8 Montaż profili elewacyjnych styropianowych z siatką i podwójną warstwą kleju - gzyms szer. 15 cm x6 cm	mb	12,90	
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' 12,75 +0,15			12,90
70	KNR 0-33 IGM 118-9 Mocowanie profili styropianowych z siatką i podwójną warstwą kleju - gzymsy	mb	31,46	
	'Elewacja Południowo-Wschodnia'			
	'Gzyms 30 x 20'			12,75
	'Gzyms 40x 35'			8,15
	'Gzyms 20 x 5'			3,0+3,0
	'Elewacja Północno-Wschodnia'			
'Gzyms 30 x 5'	4,56			
			31,46	
71	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	18,31	
	'Poz 70'			14,0*0,20
	'Poz 67'			33,20*0,20
	'Poz 68'			12,90*0,20
	'Poz 69'			31,46*0,20
			18,31	
8 Stolarka okienna				
72	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o pow. do 1m2	szt	4,00	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 'Piwnica wym 80 x 70 '			4 'szt'
73	KNR 0-19 IGM 1022-2 Montaż okien uchylno-rozwieralnych PCV o powierzchni do 0.6 m2	m2	2,24	
	'Piwnica ' 0,80*0,70*4			2,24
74	KNR 4-01 705-1 Uzupełnienie tynków na ościeżach po osadzeniu okien PCV	m	8,80	
	(0,70+0,80+0,70)*4			8,80
75	KNR 4-01 1204-2 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ościeży okiennych	m2	2,64	
	(0,70+0,80+0,70)*0,30*4			2,64
9 Stolarka drzwiowa				
76	KNR 4-01 1211-4 Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej	m2	6,93	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 1,0*1,98*3,5			6,93
77	KNR 4-01 1209-10 Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej dwukrotne	m2	6,93	
10 Izolacja ścian fundamentowych				
78	KNR 2-31 811-1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - polbruku	m2	19,18	
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' (1,0+12,75+1,0)*1,30			19,18

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
79	KNR 4-01 104-2 Wykopy ręczne w gr. kat III na odkład	m3	67,04
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' 14,75*1,50*1,30	28,76	
	'Elewacja Północno-Wschodnia' (1,0+4,56)*1,50*1,30	10,84	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' (1,0+13,07)*1,50*1,30	27,44	
		67,04	
80	KNR 2-25 411-1 Przejście nad wykopem szerokości 1 m z poręczami - dojścia do mieszkań	m	6,00
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' 3,0 3,0	3,00	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 3,0	3,00	
		6,00	
81	KNR 2-25 411-2 Rozebranie przejść nad wykopami	m	6,00
82	KNR 4-01 107-1 Odeskowanie pełne ścian wykopów z rozbiórką	m2	51,58
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' 14,75*1,50	22,13	
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 5,56*1,5	8,34	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 14,07*1,50	21,11	
		51,58	
83	KNR 4-01 619-3 Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami stalowymi	m2	45,58
	'Elewacja Południowo-Wschodnia' 12,75*1,50	19,13	
	'Elewacja Północno-Wschodnia' 4,56*1,50	6,84	
	'Elewacja Północno-Zachodnia' 13,07*1,50	19,61	
		45,58	
84	KNR 4-01 1202-8 Zmycie powierzchni ścian	m2	45,58
85	KNR 4-01 201-7 Wykonanie i rozebranie deskowania ścian	m2	45,58
86	KNR 4-01 203-5 Uzupełnienie betonem B-20 ścian z kamienia	m3	4,56
	45,58*0,10	4,56	
87	KNR 2-02 603-1 Zagruntowanie podłoża Izolex Asfalbit	m2	45,58
88	KNR 2-02 603-5 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z masy Hydrotex 2E 1 warstwa gr 2 mm	m2	45,58
89	KNR 0-23 IGM 2612-6 Wklejenie siatki z włókna szklanego w masę bitumiczną	m2	45,58
90	KNR 2-02 603-5 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z masy Hydrotex 2E druga warstwa gr 2 mm	m2	45,58
91	KNR 0-23 IGM 2612-1 Izolacja pionowa z płyt XPS gr 10 cm (polistyren ekstrudowany) mocowanych na zaprawie klejowej	m2	45,58
92	KNR 3 WACETOB 207-1 Izolacje pionowe ścian piwnic z folii kubelkowej	m2	45,58

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
93	KNR 2-02 1101-7 Podsypka piaskowa gr 10 cm (12,75+4,56+13,07)*0,30*0,10	m3	0,91
		0,91	
94	KNR 2-02 1101-1 Odsadzka betonowa ze spadkiem z betonu B-15 gr 10cm 30,38*0,25*0,10	m3	0,76
		0,76	
95	KNR 2-31 104-1 Podsypka piaskowa gr 10 cm zagęszczona ręcznie 'Poz 78' 19,18	m2	19,18
		19,18	
96	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej o gr 6 cm układanej na podsypce cem-piask. - kostka materiał z odzysku	m2	19,18
97	KNR 4-01 105-2 Ręczne zasypywanie wykopów z ubiciem warstwami co 15 cm 'Poz 79' 67,04 'minus' 'Poz 86' -4,56 'Poz 91' - 45,58*0,10 'Poz 93' -0,91 'Poz 94' -0,76 '10,79 m3'	m3	56,25
		67,04	
		-4,56	
		-4,56	
		-0,91	
		-0,76	
		56,25	
98	KNR 4-01 108-9 Zaladunek i wywóz gruzu na odl. 1 km	m3	10,79
99	KNR 4-01 108-10 Transport na dalsze 4 km [S=4]	m3	10,79
100u	3-1 Kalkulacja własna Opłata składowiskowa	m3	10,79
11	Studzienki piwniczne		
101	KNR 4-01 348-3 Rozebrawie ścianek z cegły pełnej gr 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 'Elewacja Północno-Zachodnia' (0,12+0,80+0,12)*0,40 *4 0,25*0,40*2*4	m2	2,46
		1,66	
		0,80	
		2,46	
102	KNR 4-01 212-1 Rozbranie ręczne elementów betonowych o gr do 15 cm 1,04*0,37*0,10*4 0,80*0,25*0,10*4	m3	0,23
		0,15	
		0,08	
		0,23	
103	KNR 2-02 1101-7 Podsypka z pospółki pod studzienki piwniczne (0,15+1,04+0,15)*(0,37+0,15)*0,15*4 0,80*0,25*0,14*4	m3	0,53
		0,42	
		0,11	
		0,53	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
104	KNR 2-02 1101-1 Podkład z betonu B-15 grub. 10 cm zatarty na ostro (0,10+1,04+0,10)*(0,37+0,10)*0,10*4 0,80*0,25*0,10*4	m3	0,31
		0,23 0,08	
		0,31	
105	KNR 2-02 117-13 Studzienki piwniczne z cegieł klinkierowych pełnych ceramicznych na zaprawie cem "80"	m2	2,46
106	KNR 2-02 923-2 Spoinowanie studzienek sucha zaprawą do spoinowania	m2	2,46
107	KNR 4-01 711-4 Uzupełnienie tynków zewnętrznych na ścianach z zaprawy cementowej	m2	2,46
108	KNR 2-15 205-1 Odwodnienie studzienek piwnicznych z rur PCV o średnicy 32 mm 4*0,50	m	2,00
109	KNR 2-15 205-1 Wpusty ściekowe o średnicy 32 mm	m	4,00
110	KNR 2-02 1216-1 Nakrywy do studzienek piwnicznych ramka z kątownika przykrycie z blachy żeberkowej o pow. do 1m2	szt	4,00
12	Cokół		
111	KNR 4-01 726-1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III na ościeżach 'Elewacja Północno-Zachodnia' 'Studzienki piwniczne' 0,25*0,40*2*4 0,25*0,85*4	m2	1,65
		0,80 0,85	
		1,65	
112	KNR 0-23 IGM 933-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod tynk mozaikowy	m2	1,65
113	KNR 0-23 IGM 933-2 Ościeża z tynku mozaikowego	m2	1,65
114	KNR 4-01 619-5 Oczyszczenie powierzchni ścian z kamienia przy użyciu szczotek stalowych oraz ścian z cegły licówki 'Elewacja Południowo-Wschodnia' 12,75*0,30 'Elewacja Północno-Wschodnia' 4,56*0,60 'Elewacja Północno-Zachodnia' 13,07*0,80	m2	17,03
		3,83 2,74 10,46	
		17,03	
115	KNR 4-01 1202-8 Zmycie powierzchni ścian	m2	17,03
116	KNR 2-02 923-1 Uzupełnienie spoinowania ścian z kamienia	m2	17,03
117	KNR 3 WACETOB 1208-2 Usuwanie zabrudzeń na ścianach z kamieni i cegły licówki	m2	17,03
118	KNR 3 WACETOB 1205-1 Zabezpieczenie ścian z kamienia i cegły licówki środkiem impregnacynym np. SARSIL R14	m2	17,03
119	KNR 2-31 401-2 Rowki pod obrzeża betonowe 30x8 'Elewacja Północno-Wschodnia' 4,56*0,50 'Elewacja Północno-Zachodnia' 13,07	m	18,13
		5,06 13,07	
		18,13	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
120	KNR 2-31 104-1 Podsypka piaskowa gr 10cm zagęszczenia ręcznie 18,13*0,50	m2	9,07
			9,07
121	KNR 2-31 407-3 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 na podsypce piaskowej	m	18,13
122	KNR 2-31 511-2 Opaska z kostki betonowej gr 6 cm układanej na podsypce cem-piask. 18,13*0,5	m2	9,07
			9,07
13	Schody zewnętrzne		
123	KNR 4-01 212-2 Rozebranie schodów zewnętrznych betonowych 'Stopnie wejściowe od strony wejścia głównego' 1,25*0,97*0,10 1,25*0,97*0,19 1,25*0,66*0,19 1,25*0,36*0,08 '0,55 m3' Stopień wejściowy od strony podwórka' 1,0*0,35*0,15 1,50*0,50*0,20 '0,20 m3'	m3	0,75
			0,12
			0,23
			0,16
			0,04
			0,05
			0,15
			0,75
124	KNR 2-02 1101-7 Podsypka piaskowa gr 10 cm 'Wejście główne' 1,25*0,97*0,10 'Wejście od podwórka' 1,0*0,70*0,10	m3	0,19
			0,12
			0,07
			0,19
125	KNR 2-02 1101-1 Podkłady z betonu B-15	m3	0,19
126	KNR 2-31 407-3 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej 1,0+1,0+0,70+0,70	m	3,40
			3,40
127	KNR 2-02 1101-7 Podsypka piaskowa gr 10 cm zagęszczona ręcznie pod stopnie 1,0*0,35*0,10 1,0*0,35*0,20	m3	0,11
			0,04
			0,07
			0,11
128	KNR 2-31 511-2 Stopnie schodowe z kostki brukowej kolorowej o gr 6 cm układanej na podsypce cem-piask. 'Wejście od podwórka' 1,0*0,35*2	m2	0,70
			0,70
129	KNR 2-02 218-1 Stopnie betonowe z betonu B-20 'Wejście główne' 0,59	m3	0,59
			0,59
130	KNR 2-02 1219-3 Wycieraczki typowe do obuwia	szt	2,00

14 **Roboty budowlane różne**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
131	KNR 4-01 108-9 Zaladunek i wywóz gruzu na odl. 1 km	m3	10,13
	'Poz 9' 213,78*0,02*1,4	5,99	
	'Poz 10' 2,88*0,02*1,4	0,08	
	'Poz 11' 113,94*0,20*0,02*1,4	0,64	
	'Poz 12' 18,68*0,05*1,4	1,31	
	'Poz 15' 3,19*0,04*1,4	0,18	
	'Poz 17' 0,11*1,4	0,15	
	'Poz 101' 2,46*0,12*1,4	0,41	
	'Poz 102' 0,23*1,4	0,32	
	'Poz 123' 0,75*1,4	1,05	
		10,13	
132	KNR 4-01 108-10 Transport na dalsze 4 km [S=4]	m3	10,13
133u	3-1 Kalkulacja własna Opłata składowiskowa	m3	10,13
134	KNR 4-03 1129-2 Demontaż szafki elektrycznej	szt	1,00
135	KNR 5-08 404-8 Montaż szafki elektrycznej	szt	1,00
136	KNR 4-03 0-0 Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wylczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 3157,93 / (Skład zespołu roboczego 5 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,84)	m-g	751,89
137u	4-1 Kalkulacja własna Tabliczka z nazwą ulicy i numerem domu	szt	1,00
138u	5-1 Kalkulacja własna Zajęcie pasa drogowego	szt	1,00
139	KNR 2-02 WACETOB 1036-9 Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej 'Elewacja Południowo-Wschodnia' 'Drzwi wejściowe' 1,25*2,51*3	m	9,41
140	KNR 4-03 603-3 Oprawa zewnętrzna z czujnikiem ruchu	szt	1,00
15	Klatka schodowa		
141	KNR 4-01 701-8 Skucie tynków wewnętrznych na stropach z zaprawy cem-wap.	m2	42,41
	2,27*2,70	6,13	
	minus		
	-0,60*0,54	-0,32	
	-1,40*0,80 '-1,44' '4,69 m2'	-1,12	
	2,27*3,30	7,49	
	2,27*2,30 '12,71'	5,22	
	minus		
	-0,68*0,77 '-0,52' '12,19 m2'	-0,52	
	2,27*1,40	3,18	
	2,40*2,23	5,35	
	1,48*5,20	7,70	
	2,27*1,07	2,43	
	Biegi schodowe		
	1,10*2,47	2,72	
	2,49*0,87	2,17	
	2,20*0,90	1,98	
		42,41	
142	KNR 4-01 429-4 Rozebranie podsufitki z desek	m2	42,41

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
143	KNR 4-01 701-5 Skucie tynków cem-wap. na ścianach	m2	144,21
	'Malowanie emulsyjne' (2,46+1,71+0,12+0,15+0,59+0,53+0,32+0,07+0,25)*1,10	6,82	
	(0,60+3,10)*0,5*2,46	4,55	
	(2,27+3,46)*2*1,35	15,47	
	1,08*2,80	3,02	
	2,27*1,66	3,77	
	(1,45+2,80)*0,5*1,66	3,53	
	1,17*1,17*0,5	0,68	
	1,57*0,70*0,5	0,55	
	1,60*1,82	2,91	
	1,70*1,60*2	5,44	
	5,20*1,40*2	14,56	
	1,40*1,48	2,07	
	(0,66+0,55+1,74)*1,61	4,75	
	(1,66+0,67)*0,5*0,92	1,07	
	1,0*0,80	0,80	
	(2,27+1,10+1,10) *0,67 '72,98 m2'	2,99	
	'Malowanie olejne' (2,46+1,71+0,12+0,15+0,59+0,53+0,32+0,07+0,250)*1,40	8,68	
	(1,57+0,30)*0,5*1,70	1,59	
	1,17*1,70	1,99	
	2,27*1,50	3,41	
	1,38*1,28	1,77	
	(1,45+2,58)*0,5*1,60	3,22	
	(2,27+0,58+0,35+0,68+0,77+0,20+0,84)*1,37	7,80	
	1,50*2,70	4,05	
	0,74*1,38	1,02	
	2,27*1,35	3,06	
	1,38*1,33	1,84	
	1,35*2,32	3,13	
	(1,84+0,17)*1,35	2,71	
	5,20*1,54*2	16,02	
	(0,27+0,66+0,64+0,54+2,54)*1,35	6,28	
	(1,47+0,59+0,11+0,46+0,87)*1,33	4,66	
		144,21	
144	KNR 2-22 602-5 [R=0,955] Podsufitka z płyt OSB gr 12 mm	m2	42,41
	'Poz 141' 42,41	42,41	
145	KNR 2-02 WACETOB 2006-1 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wodo-ogniochronnych GKF1 gr 12,5 mm na stropach, na rusztach metalowych	m2	42,41
146	KNR 4-01 WACETOB 1216-1 Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną czarną	m2	42,41
147	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Zagruntowanie podłoży pionowych emulsją gruntującą ATLAS UNI GRUNT	m2	42,41
148	KNR 2-02 1505-5 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną płyt gipsowo-kartonowych ze szpachlowaniem płyt	m2	42,41
149	KNR 4-01 619-3 Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami stalowymi	m2	144,21
	'Poz 143' 144,21	144,21	
150	KNR 4-01 1202-8 Zmycie powierzchni ścian	m2	144,21
151	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Zagruntowanie podłoży pionowych emulsją gruntującą ATLAS UNI GRUNT	m2	144,21
152	KNR 2-02 2009-2 Tynki wewnętrzne gipsowe gr 3 mm z zaprawy tynkarskiej Knauf MP 75 na ścianach	m2	144,21
153	KNR 2-02 2009-7 Pogrubienie tynków gipsowych o 12 mm z zaprawy tynkarskiej Knauf MP 75 [R=6;M=6;S=6]	m2	144,21

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
154	KNR 2-02 1505-3 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną ścian	m2	72,98
	'Poz 143' 72,98	72,98	
155	KNR 4-01 1206-5 Malowanie olejne ścian z dwukrotnym szpachlowaniem, dwukrotne	m2	71,23
	'Poz 143' 71,23	71,23	
156	KNR 4-01 354-6 Demontaż skrzynek na listy	szt	1,00
157	KNR 4-01 320-1 Montaż skrzynek na listy - materiał z odzysku	szt	1,00
158	KNR 4-01 1212-8 Malowanie dwukrotne farbą olejną balustrad drewnianych klatki schodowej	m2	8,25
	(1,25+2,13+2,17+2,70)*1,0	8,25	
159	KNR 4-01 1212-28 Malowanie 2 razy farbą olejną pochwyty drewnianego	m	2,70
160	KNR 4-01 1207-2 Malowanie dwukrotne farbą olejną policzków biegów schodowych	m	16,88
	2,0+2,10+2,10+2,10+2,06+2,40+2,06+2,06	16,88	
161	KNR 4-01 1209-10 Malowanie dwukrotnie farbą olejną elementów drewnianych	m2	63,58
	'Stopnie schodowe' 1,10*0,26*8	2,29	
	1,12*0,28*(9+8+9)	8,15	
	1,18*0,27*3	0,96	'11,40 m2'
	'Podstopnie' 1,08*0,16*8	1,38	
	1,12*0,16*9	1,61	
	1,06*0,16*8	1,36	
	1,07*0,28*9	2,70	
	1,18*0,17*3	0,60	'7,65 m2'
	'Schody na strych' (0,24+0,24)*3,16	1,52	
	(0,19+0,19)*0,74*12 '4,89 m2'	3,37	
	'Elementy drewniane' 0,50*3,23*2,44	3,94	
	'Stup' 0,13*3*2,44	0,95	
	(0,13+0,10+0,10)*2,27	0,75	
	(0,13+0,04)*2,27	0,39	
	(0,31+0,28+0,31)*3,02	2,72	
	1,55*2,50*0,5*2	3,88	
	1,15*0,40*0,46	0,21	
	(0,30+0,15)*1,18	0,53	
	1,16*0,30	0,35	
	(0,27+0,20)*1,16	0,55	
	0,50*1,80*2,02	1,82	'16,34 m2'
	'Podesty' 1,73*2,59	4,48	
	0,54*1,75	0,95	
	2,27*1,48	3,36	
	1,74*2,47	4,30	
	0,77*1,80	1,39	
	1,44*2,24	3,23	
	1,16*3,05	3,54	
	2,0*1,15	2,30	'23,55 M2'
		63,58	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
162	KNR 4-01 815-7 Wymiana cokołów drewnianych wys. 9 cm 2,59+1,74+0,60+0,53+0,32+0,07 0,70+0,52+2,27+1,44+2,10+0,50 0,07+0,07+0,27+0,76+0,21+0,53 2,27+1,16+1,40+2,01+0,27+0,66 0,54+2,42+1,60+0,50+0,09+0,40+0,46+1,0	m	30,07
			5,85
			7,53
			1,91
			7,77
			7,01
			30,07
163	KNR 4-01 1207-2 Malowanie dwukrotne farbą olejną cokołów	m	30,07
164	KNR 4-01 818-5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 'Podesty' 2,59*1,74 0,63*1,77	m2	5,63
			4,51
			1,12
			5,63
165	KNR 4-01 424-1 Obcięcie końców stopni schodowych drewnianych 1,10*8 1,12*9 1,12*8 1,12*9 1,18*3	m	41,46
			8,80
			10,08
			8,96
			10,08
			3,54
			41,46
166	KNR 2-02 WACETOB-Zeszyty "CNIKRB 400-4 Nabicie listwy drewnianej w miejscach obciętych końców stopni schodowych 1,10*8 1,12*9 1,12*8 1,12*9 1,18*3	m	41,46
			8,80
			10,08
			8,96
			10,08
			3,54
			41,46
167	KNR 4-01 411-5 Wymiana podłóg z desek podłogowych o gr.25 mm 1,44*0,58 1,32*1,70 0,70*0,60	m2	3,50
			0,84
			2,24
			0,42
			3,50
168	KNR 4-01 820-3 Przybicie na podestach sklejki wodoodpornej gr 10 mm 'Poz 21' 23,55	m2	23,55
			23,55
169	KNR 4-01 820-3 Przybicie na stopniach schodowych sklejki wodoodpornej gr 10 mm R=1.5 , M=1.20 [R=1,5;M=1,2] 'Poz 161' 11,40	m2	11,40
			11,40
170	KNR 2-02 1112-3 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - podesty 'Poz 161' 23,55	m2	23,55
			23,55
171	KNR 2-02 1114-1 Wykładziny stopni z tworzyw sztucznych	m2	11,40
172	KNR 2-02 1217-2 Montaż katownika aluminiowego na stopniach schodowych 8+9+8+9+3	szt	37,00
			37,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
173	KNNR 2 1206-6 Listwy przyścienne drewniane wykończeniowe na stopniach - ćwierćwałki (0,26+1,10+0,26)*8 (0,28+1,12+0,28)*9 (0,28+1,12+0,28)*8 (0,28+1,12+0,28)*9 (0,27+1,18+0,27)*3	m	61,80
			12,96
			15,12
			13,44
			15,12
			5,16
			61,80
174	KNR 4-01 1207-2 Malowanie dwukrotne farbą olejną ćwierćwałków	m	61,80
175	KNR 4-02 506-5 Demontaż rurociągu stalowego o średnicy 50 mm	m	2,94
176	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie w ścianach krutek wentylacyjnych okrągłych	szt	2,00
177	KNR 4-01 354-3 Wykucie z muru stolarki okiennej drewnianej o pow. do 1 m2 Klatka schodowa wym 90x84' 1 Strych wym 39x76' 2	szt	3,00
			1,00
			2,00
			3,00
178	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru stolarki okiennej drewnianej o powierzchni do 2 m2 Klatka schodowa wym 88x153' 1	szt	1,00
			1,00
179	KNR 4-01 354-11 Wykucie z muru podokienków drewnianych Klatka schodowa' 1,07*0,91	m	1,98
			1,98
180	KNR 4-01 313-4 Osadzenie nadproży z kątowników 60x60x6 Klatka schodowa' 0,15+0,88+0,15 0,15+0,90+0,15 Strych' (0,15+0,39+0,15)*2 Ciężar kątownika 60x60x6 5,42 kg/m * 3,76x 1,03=20,83 kg'	m	3,76
			1,18
			1,20
			1,38
			3,76
181	KNR 7-12 101-1 Ręczne oczyszczenie szczotkami stalowymi kątowników stalowych 3,76*0,235	m2	0,88
			0,88
182	KNR 7-12 105-1 Odtłuszczenie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym kątowników stalowych	m2	0,88
183	KNR 7-12 201-1 Malowanie 1 raz farbą reaktywną CORINA kątowników stalowych	m2	0,88
184	KNR 7-12 201-1 Malowanie drugi raz farbą reaktywną CORINA kątowników stalowych	m2	0,88
185	KNR 4-01 703-3 Umocowanie siatki Rabitza na kątownikach	m	3,16
186	KNR 4-01 704-3 Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową 3,16*0,16	m2	0,51
			0,51
187	KNR 0-19 IGM 1022-1 Montaż okien uchylno-rozwieralnych z nawietrzakami jednodzielnych z PCV o pow do 0,40 m2 Strych' 0,39*0,76*2	m2	0,59
			0,59
188	KNR 0-19 IGM 1022-3 Montaż okien uchylno-rozwieralnych z nawietrzakami jednodzielnych o powierzchni do 1.0 m2 Klatka schodowa' 0,90*0,84	m2	0,76
			0,76
189	KNR 0-19 IGM 1022-6 Montaż okien uchylno - rozwierane z nawietrzakami o powierzchni do 1.5 m2 Klatka schodowa' 0,88*1,53	m2	1,35
			1,35
190	KNR 4-01 321-1 Obsadzenie w ścianach z cegieł podokienników PCV dł do 1.5 m	szt	2,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
191	KNR 4-01 702-4 Skucie tynków cem-wap pod cokolik z płytek terakota 0,25+5,20+0,25+5,20	m	10,90
192	KNR 0-12 IGM 1120-1 Przygotowanie podłoża pod cokolik z płytek	m	10,90
193	KNR 2-02 WACETOB 1115-2 Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m	10,90
194	KNR 4-01 1209-13 Malowanie 2 razy farbą olejną progów drewnianych	szt	2,00
195	KNR 4-01 1209-10 Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej 2,21*2,84*3,5 1,0*2,33*3,5	m2	30,13
			21,97
			8,16
			30,13
196	KNR 4-01 1102-1 Uzupełnienie szklenia ram drzwiowych szkłem gr 3 mm 0,75*0,93	m2	0,70
			0,70
197	KNR 4-01 1110-1 Uzupełnienie brakujących listew drewnianych w drzwiach	m2	0,70
198	6-1 Tablica korkowa wym 106 x 80	szt	1,00
199	KNR 4-01 106-5 Usunięcie gruzu z budynku Poz 141' 42,41*0,02*1,4 Poz 143' 144,21*0,02*1,4	m3	5,23
			1,19
			4,04
			5,23
200	KNR 4-01 108-13 Załadowanie i wywóz gruzu na odl.do 1 km	m3	5,23
201	KNR 4-01 108-16 Transport na dalsze 4 km [S=4]	m3	5,23
202u	3-1 Kalkulacja własna Opłata składowiskowa	m3	5,23
16 Remont kominów			
203	KNR 4-01 508-3 Rozbiórka pokrycia z dachówek zakładkowych Komin Nr 1' (0,80+0,97+0,80)*0,80*2 0,80*0,80*2 Komin Nr 2' (0,80+1,65+0,80)*0,80 (0,80+0,91)*0,80 0,80*0,40 (0,80+0,42+0,80)*0,80 0,70*0,80 0,80*0,40	m2	12,18
			4,11
			1,28
			2,60
			1,37
			0,32
			1,62
			0,56
			0,32
			12,18
204	KNR 4-01 419-3 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m Komin Nr 2' 1	szt	1,00
			1,00
205	KNR 4-01 419-2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 5 m Komin Nr 1' 1	szt	1,00
			1,00
206	KNR 4-01 430-3 Rozbiórka ołączenia dachu	m2	12,18
207	KNR 0-15 IGM 517-1 Demontaż na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej	m2	12,18

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
208	KNR 4-01 212-4 Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	2,48
	Komin Nr 1' (0,07+0,97+0,07) (0,07+0,80+0,07)	1,04	
	Komin Nr 2' (0,07+1,65+0,07) (0,07+0,40+0,07)	0,97	
	(0,07+0,70+0,07)* (0,07+0,42+0,07)	0,47	
		2,48	
209	KNR 4-01 535-8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej	m2	6,91
	*K-1' (0,46+0,97+0,46)*0,46*2	1,74	
	0,80*0,46*2	0,74	
	*K-2' (0,46+1,65+0,46+0,40+0,46+0,32+0,46)*0,46	1,94	
	(0,70+0,46+0,46+0,42+0,46+0,70+0,46)*0,46	1,68	
	(0,91+0,46+0,40)*0,46	0,81	
		6,91	
210	KNR 4-01 430-2 Rozebranie deskowania dachu z desek	m2	1,85
	*K-1' (0,20+0,97+0,20)*2*0,20	0,55	
	0,80*0,20	0,16	
	*K-2' (0,20+1,65+0,20)*0,20*2	0,82	
	(0,20+0,40+0,20)*0,20*2	0,32	
		1,85	
211	KNR 4-01 350-1 Rozebranie kominów z cegieł budowlanych na zaprawie cem-wap	m3	7,63
	*Komin Nr 1' 0,80*0,97*(2,96+1,20)	3,23	
	*Komin Nr 2' 0,40*1,65*(2,96+1,65)	3,04	
	0,42*0,70*(2,96+1,65)	1,36	
		7,63	
212	KNR 4-01 354-13 Wykucie drzwiczek wycierowych	szt	8,00
	*K1' 3	3,00	
	*K2' 5	5,00	
		8,00	
213	KNR 4-01 108-15 Załadowanie i wywóz gruzu na odległość 1 km	m3	10,85
	*Poz 208' 2,48*0,07	0,17	
	*Poz 211' 7,63*1,4	10,68	
		10,85	
214	KNR 4-01 108-16 Transport na dalsze 4 km [S=4]	m3	10,85
215u	3-1 Kalkulacja własna Opłata składowiskowa	m3	10,85
216	KNR 2-02 122-1 Kominy z cegieł budowlanych pełnych kl 150 na zaprawie cem-wap	m3	7,63
	*Poz 211' 7,63	7,63	
217	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Zagruntowanie powierzchni ścian kominów emulsją gruntującą ATLAS UNI GRUNT	m2	40,09
	*K1' (0,97+0,80)*2*4,16	14,73	
	*K2' (1,65+0,40+0,32+0,70+0,42+0,70+0,91+0,40)*4,61	25,36	
		40,09	
218	KNR 0-23 IGM 2612-9 Zmocowanie listwy cokołowej prowadzącej na kominach WB50	m	9,04
	*K1' (0,97+0,80)*2	3,54	
	*K2' 1,65+0,40+0,32+0,70+0,42+0,70+0,91+0,40	5,50	
		9,04	

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
219	KNR 2-02 829-1 Zaciągnięcie powierzchni ścian kominów klejem pod docieplenie wełną mineralną Poz 216' 40,09	m2	40,09
220	KNR 0-23 IGM 2613-1 Ocieplenie kominów płytami z wełny mineralnej twardej gr 5 cm - przyklejenie płyt z wełny mineralnej Poz 217' 40,09	m2	40,09
221	KNR 0-23 IGM 2613-6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	40,09
222	KNR 0-23 IGM 2613-6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	40,09
223	KNR 0-23 IGM 932-1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej pod wyprawy elewacyjne z tynku silikonowego	m2	40,09
224	KNR 0-23 IGM 931-2 Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego na ścianach	m2	40,09
225	KNR 2-02 219-5 Czapki kominowe z betonu B-20 K1' (0,05+0,97+0,05)*(0,05+0,80+0,05) 0,96 K2' (0,05+1,65+0,05)*(0,05+0,40+0,05) 0,88 (0,05+0,70+0,05)*(0,05+0,40+0,05) 0,40 2,24	m2	2,24
226	KNR 4-01 202-2 Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów żebrowanych o śr 8 mm 7,10 kg/m2' 2,24 * 7,10 15,90	kg	15,90
227	KNR 2-02 506-2 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr 0.55 mm - czapka kominowa	m2	2,24
228	KNR 2-02 WACETOB 504-1 Pokrycie czapek kominowych papą termozgrzewalną gr 4.2 mm jednowarstwowe	m2	2,24
229	KNR 2-02 410-1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej impregnowanej gr 25 mm Poz 210' 1,85	m2	1,85
230	KNR 0-15 IGM 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	2,24
231	KNR 0-15 IGM 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat Poz 206' 12,18	m2	12,18
232	KNR 4-01 501-3 Uzupełnienie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej - dachówka materiał z odzysku Poz 203' 12,18	m2	12,18
233	KNR 4-01 322-2 Obsadzenie drzwiczek wycierowych	szt	8,00
234u	3-2 Opinia kominiarska - sprawdzenie przewodów	kpl	1,00

----- Koniec wydruku -----

P R O T O K Ó Ł

przekazania terenu / placu budowy / obiektu

na potrzeby wykonania zadania pn:

„.....
.....
.....”

Strona przekazująca:

- 1. - Insp. Nadzoru ZGM TBS Sp. z o.o.
- 2. - Technik ZGM TBS Sp. z o.o.

Strona przyjmująca:

- 1. - Przedstawiciel Wykonawcy
- 2. - Kierownik budowy

Przy udziale:

- 1.
- 2.

I. Przedstawiciele powyższych składów po oględzinach terenu /obiekту na miejscu, postanawiają i stwierdzają:

1. Doręczona została dla Wykonawcy dokumentacja techniczna w dniu r.

2. Zalecenia dla Wykonawcy :

- a) prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie Prawa Budowlanego, BHP , Ochrony P.Poż., zawartą umową i uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru,
- b) prace prowadzić w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców i osób postronnych,
- c) podczas prac zapewnić całkowite bezpieczeństwo dla otaczającego terenu i osób postronnych,
- d) wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne przy obiekcie (taśmy + tablice),
- e) wszelkie odpady, opakowania pochodzące z robót wywieźć na wysypisko,
- f) uporządkować teren po robotach budowlanych,
- g) całość zadania, wykonać zgodnie z postanowieniami umowy z dnia,

3. Od chwili protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy/ obiektu, ponosi on całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na przejętym terenie/obiekcie aż do momentu protokolarnego odbioru robót.

II. Obiekt do prowadzenia robót budowlanych przekazano dnia

1. Stany liczników spisane zostaną w momencie fizycznego wejścia Wykonawcy na plac budowy/obektu o czym niezwłocznie zawiadomi Insp. Nadzoru

Stan licznika En. Elektrycznej =

Nr licznika En. Elektrycznej =

Stan licznika wody =

Nr licznika wody =

2. Uwagi:

.....
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Strona przekazująca:

Strona przyjmująca:

OŚWIADCZENIE O CAŁKOWITYM / CZĘŚCIOWYM* ZAKOŃCZENIU ROBÓT BUDOWLANYCH I GOTOWOŚCI DO ODBIORU

Ja niżej podpisany oświadczam, że roboty budowlane polegające na:

.....
.....

pod adresem

określone umową / zleceniem* z dnia zostały wykonane:

- a) w całości / części * (określić stopień zaawansowania)%
- b) zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami pozwolenia na budowę znak:..... z dnia.....
- c) z następującymi zmianami, nie odstupującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, wprowadzonymi do realizacji w trakcie wykonywania robót:
.....
.....
- d) teren prowadzonych robót został uporządkowany i doprowadzony do należytego stanu.
- e) wbudowane wyroby budowlane posiadają odpowiednie aktualne oznakowanie z załączoną informacją o wyrobie i instrukcją jeżeli była wymagana. Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie posiadają potwierdzone zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby są wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.

Potwierdzając powyższe, oświadczam, że świadomy jestem odpowiedzialności (w tym karnej i zawodowej), wynikającej z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm.).

Podpis Wykonawcy

Potwierdzam / nie potwierdzam*, że ww. roboty zostały zakończone i są gotowe do przeprowadzenia odbioru/ komisyjnego odbioru*.

Uwagi:.....
.....
.....

Data i Podpis Inspektora Nadzoru

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Sporządzony dnia w sprawie odbioru i przekazania do użytku zadania pn.:

.....
na podstawie umowy z dnia

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1.- Przewodniczący Komisji | ZGM TBS Sp. z o.o. |
| 2.- Członek Komisji | ZGM TBS Sp. z o.o. |
| 3.- Członek Komisji | ZGM TBS Sp. z o.o. |
| 4.- Członek Komisji | Zarząd WMN |

przy udziale Wykonawcy:

.....
w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1. – Inspektor robót ZGM TBS Sp. z o.o.
stwierdza co następuje:

I. Inwestorem w/w robót jest : WMN
w imieniu której występuje :

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinku

II. Wykonawcą w/w robót jest:

III. Roboty rozliczone zostaną na podstawie kosztorysu powykonawczego / kwoty ryczałtowej*.

IV. Roboty wykonane zostały zgodnie z umową z dnia
oraz zgłoszonym pisemnie w dniu..... oświadczeniem o gotowości robót do odbioru.

Roboty zostały wykonane w okresie od do
Termin zakończenia robót został / nie został* dotrzymany. Nastąpiło opóźnienie odni.
Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres lat, liczony od daty odbioru.

V. Komisja stwierdza usterki w zakresie:

.....
.....
.....

które zostaną usunięte do dnia:.....

*W związku z tym, że usterki w/w **uniemożliwiają** użytkowanie przedmiotu umowy Komisja przerywa spisywanie protokołu oraz wyznacza termin ponownego odbioru na dzień:

*niepotrzebne skreślić

VI. Orzeczenie Komisji oraz wnioski:

W związku ze stwierdzeniem, że zakres prac objętych umową został wykonany a stwierdzone usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy komisja dokonuje ostatecznego odbioru robót budowlanych i przyjmuje obiekt do eksploatacji.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przewodniczący Komisji:

Członkowie:

Wykonawca:

Inspektorzy Nadzoru:

1.

2.

1.

1.

3.

2.

4.

3.

UMOWA- wzór

zawarta w dniu 2025 r pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. w Szczecinku, NIP reprezentowaną przez:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zakładowym 43.743.000,00 zł; NIP 673-15-97-062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM w imieniu, którego działa :

Prezes Zarządu

Łukasz Maciejunas

a

.....

zwanym dalej WYKONAWCĄ zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. –
2. Szczegółowy zakres robót przedstawia: **dokumentacja techniczna na którą składają się: projekt budowlany, STWiOR, przedmiar robót, kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo- finansowy, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do umowy.**
3. Przedstawiony do zaproszenia do składania ofert przedmiar robót nie stanowi zestawienia wszystkich planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlanym lub z niego wynikające nie są robotami dodatkowymi. Roboty nie ujęte w projekcie budowlanym, a występujące w przedmiarze robót nie są robotami dodatkowymi.
4. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli roboty zostały wyszczególnione przynajmniej w jednym z załączników do umowy oznaczonych numerami 1, 2, 3 i 4.
W przypadku kolizji pomiędzy dokumentami stanowiącymi załącznik nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do umowy, decyzję o realizacji zakresu robót (na pisemny wniosek Wykonawcy) podejmuje Zamawiający.
5. Zamawiający oświadcza, że inwestycja objęta niniejszą umową będzie realizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny zaciągnięty w **VeloBank S.A.** na zasadach wynikających z zawartej umowy Kredytowej w zakresie terminu jej wykonania
6. Zamawiającemu przysługuje prawo modyfikacji określonego jak wyżej zakresu rzeczowego polegającej na rezygnacji w całości lub w części z robót określonych w pkt. 1, bądź przesunięciu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego .
7. Rozpoczęcie robót może nastąpić po otrzymaniu kredytu na realizację przedmiotu umowy, o czym Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę.
8. W przypadku nie otrzymania kredytu Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. Powyższe nie rodzi skutków o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3/.

§ 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

- 1.1. Przewidywany termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na:
- 1.2. Termin zakończenia robót ustala się na -
- 1.3. Termin zakończenia umowy ustala się na: (**nie później niż 1 miesiąc po zgłoszeniu gotowości do odbioru**)
2. Terminem zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, jeżeli gotowość zostanie pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Terminem zakończenia umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzień w którym zakończą się wszystkie czynności związane ze sporządzeniem (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz Zamawiającego) i podpisaniem Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się do:
 - 1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu 2025 r dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu umowy.
 - 1.2 . Przekazania Wykonawcy w dniu 2025 r placu budowy.
 - 1.3 . Sprawdzenia w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu.
 - 1.4 . Przejęcia od Wykonawcy wykonanych przez niego robót w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia ich wykonania.
 - 1.5 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
 - 1.6 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości przedmiotu umowy do odbioru.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
 - 2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt placu budowy.
 - 2.3. Zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.
 - 2.4. Poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego i gruntów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (jak zajdzie konieczność).
 - 2.5. Poniesienia kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych jeżeli takie występują.
 - 2.6. Uzgadniania z Zamawiającym zakupu wbudowanych wyrobów budowlanych pod względem jakości, rodzaju, gatunku, kolorystyki, wzoru.
 - 2.7. Stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych,
 - 2.8. Skompletowania wszystkich wyników badań , pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematów,

instrukcji, w tym bhp i p. poż. oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru – 1 egz.

Wykonawca robót pokrywa koszty wymaganych ekspertyz, badań technicznych, zaświadczeń, opinii wymaganych przy odbiorze robót. Odbiór główek kominowych, przewodów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych w stanie wykończeniowym potwierdzony musi być opinią mistrza kominarskiego, aktualnie świadczącego usługi kominarskie dla Zamawiającego w ramach zawartej umowy (na dzień zawarcia niniejszej umowy jest to, **78-400 Szczecinek**).

- 2.9. Wykonania i dostarczenia na własny koszt dodatkowych rysunków powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego – 3 egz.
 - 2.10. Wykonania oraz realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiającym.
 - 2.11. Wykonania dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników negatywnych.
 - 2.12. Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, P. Poż. i ochrony środowiska.
 - 2.13. Powiadomienia właścicieli nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.
 - 2.14. Powiadomienia na piśmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym właścicieli nieruchomości o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskania od właścicieli pisemnych oświadczeń o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
 - 2.15. Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.
 - 2.16. Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych podczas przeglądu przez cały okres gwarancji.
 - 2.17. Pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
 4. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z należytą starannością.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania robót poprzez sprawdzenie przegród kamerą termowizyjną.
 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za powstałe szkody w związku z realizacją niniejszej umowy.
 7. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał przez czas trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż **500.000,00 zł** (suma ubezpieczenia).
 8. W przypadku polisy ubezpieczeniowej, której ważność kończy się przed końcem terminu obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia bez wezwania kolejnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oryginału nowej lub przedłużonej polisy OC celem wykonania jej kopii i potwierdzenia zgodności z oryginałem, przed upływem ważności poprzedniego dokumentu ubezpieczenia.
 9. Jeżeli wykonawca nie przedłoży w terminie 7 dni od czasu wygaśnięcia aktualnie obowiązującej polisy, nowej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy i w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może rozliczyć z kwot należnych Wykonawcy lub daje prawo Zamawiającemu do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i naliczenia z tego tytułu kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3/ umowy.
 10. Zamawiający wskaże Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie podlicznik poboru wody i energii elektrycznej. Opłaty za zużyta do celów remontu wodę i energię elektryczną ponosić będzie Wykonawca.

§ 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
2. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraża się kwotązł brutto; słownie:
3. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robót i wystawienia faktury końcowej, a jedynie do wyłonienia Wykonawcy i do wystawiania faktur częściowych, o czym mowa w § 6 ust. 3. Jest to wynagrodzenie wstępne.
4. Przyjęty podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawę do wyboru oferty. Nie oznacza to, że wszystkie zawarte w nim pozycje są akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi wątpliwości z powodu niejasnego opisu lub jej wartość istotnie odbiega od średniej rynkowej, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy szczegółowego rozbicia na czynniki cenotwórcze oraz okazania faktury za wbudowane materiały. W przypadku, gdy koszty materiałów będą istotnie odbiegały od średniej rynkowej, Zamawiający ma prawo zastosować średnie ceny określone w zeszytach zawierających informacje o cenach „SERWIS INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA” wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z o.o. w Poznaniu stosując zasady kosztorysowania. Powyższy zapis dotyczy kosztorysów z pozycją „kalkulacja własna”.
5. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona po wykonaniu robót w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej ilości wykonanych robót wynikających z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającego, w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte w kosztorysie ofertowym:

a/ robocizna	-zł/godz.
b/ koszty pośrednie /R+S/	- %
c/ koszty zakupu /M/	-%
d/ zysk /R+S+Kp/	- %

oraz materiały i sprzęt w/g cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowiązujących przepisów.

6. Wartość kosztorysu powykonawczego nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zwiększenia robót podstawowych, których wartość przekroczy 15% kwoty umownej, należy uprzednio spisać protokół konieczności, podpisany przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrębny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach cenotwórczych robót podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia go przez

Zamawiającego. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności oraz kosztorys ofertowy jest podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane być mogą jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zabezpieczenia awarii. Zasadność wykonania tych prac musi być potwierdzona w terminie trzech dni od ich wykonania przez Zamawiającego. Wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych nie objętych umową bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiającego lub przekroczenie wartości robót (powyżej 15%) bez uprzedniego spisania protokołu konieczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty.

7. Materiały budowlane zastosowane przy remoncie muszą odpowiadać pod względem jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod względem ceny nie przekraczać minimalnych stawek występujących na rynku lokalnym.
8. Praca sprzętu /S/ będzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzającym wykonanie robót, zamieszczonych w zeszytach zawierających informacje o cenach „SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA” wydawanej przez ORGBUD- SERWIS Sp. z o.o. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnośnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej składającej się z dwóch osób w oparciu o minimalną cenę Orgbudu stosując zasady kosztorysowania bez narzutów do pracy sprzętu.
9. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie rozliczeń w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych jako kalkulacja zakładowa czy użycia zwrotów, „przyjęto przez analogię”.
10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiającego jak określono w punkcie 6 zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty.

§ 5

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane/ W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się, że wykona własnymi siłami roboty budowlane o których mowa w § 1 pkt. 1 umowy.
2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie następujących robót budowlanych / Wykonawca ma prawo powierzyć podwykonawcy wykonanie części robót budowlanych nie będących kluczową częścią zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
 - a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT,
 - b) termin realizacji umowy przez podwykonawcę nie może być dłuższy niż termin określony w harmonogramie robót w umowie zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę,
 - c) okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
 - d) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:
 - zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub
 - przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bez odsetek należnych podwykonawcy.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
 - a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,
 - b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przed jej zawarciem.
8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy niespełniającej określonych w nin. umowie wymagań.
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę.
11. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. zł brutto.
12. Wykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
13. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
14. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagane jest dołączenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

§ 6

- 1 Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie sukcesywnie (fakturami częściowymi, po zakończeniu każdego etapu robót, określonych w załączniku nr 4 do niniejszej umowy) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego.

2. Podstawą wystawienia faktury VAT (częściowej) będzie sporządzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru częściowy protokół odbioru robót, stwierdzający wykonanie robót bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiającego.
3. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 60 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2
4. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (końcowej) nastąpi po odbiorze końcowym robót objętych umową potwierdzonych protokołem końcowym odbioru robót wraz z kosztorysem powykonawczym.
5. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem czynności odbiorowych skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru robót z winy Wykonawcy.
6. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 7

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.
2. Faktury VAT (prześciowe) prawidłowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi będą płatne w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.
3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Ma ono postać oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu należnego wynagrodzenia przez wykonawcę bądź potwierdzenia dokonania przelewu należności na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowiązania, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylecia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
6. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw lub usług.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy Zamawiającego z Wykonawcą. W przypadku różnic w wartościach za wykonane roboty pomiędzy umową Zamawiającego z Wykonawcą, a umową Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wyłącznie kwotę należną na podstawie wartości określonych umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą.
10. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawionej faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
11. Do faktury VAT (końcowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
12. Faktura VAT (końcowa) prawidłowo wystawiona, spełniająca wszystkie warunki wynikające z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru Robót i będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
13. Numer identyfikacyjny NIP:

1/ Zamawiającego	-	673-15-97-062
2/ Wykonawcy	-

§ 8

1. Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót z ramienia Zamawiającego będzie pełnił:
 - 1) roboty budowlane -
 Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia protokołów odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni licząc od daty ich otrzymania.
2. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy będzie pełnił:
 - 1) kierownik budowy -
3. Kierownik budowy zobowiązany jest do wpisywania do dziennika budowy terminów wykonania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

§ 9

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiającego w wysokości brutto tj.,.... zł, słownie:
- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy zapłatę kar umownych.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane w wysokości 70 % wartości zabezpieczenia, natomiast 30 % (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.
4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy do 30 dni po terminie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru robót związanych z realizacją zamówienia, a przed upływem terminu zapłaty prawidłowo wystawionej na podstawie tego protokołu faktury (końcowej), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości na wartość 30 % zabezpieczenia głównego, o którym mowa w ust. 1, które będzie obowiązywało od upływu terminu obowiązywania zabezpieczenia głównego aż do terminu wygaśnięcia okresu gwarancji jakości i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
5. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę nowego 30 % zabezpieczenia w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca wniesie w formie pieniężnej zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robót na wartość 30 % zabezpieczenia głównego, o którym mowa w ust. 1. Będzie ono przechowywane aż do terminu wygaśnięcia okresu gwarancji jakości wykonanych robót i zostanie zwrócone (na pisemny wniosek Wykonawcy), nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
6. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolności finansowe wystarczające do zapłaty za wykonane roboty.

§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony w § 1 gwarancji jakości na okres - miesięcy, od daty zakończenia odbioru końcowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.
2. W odniesieniu do rękojmi za wady mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 568 § 1).
3. Odbiory częściowe nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
6. Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót.

§ 11

1. Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości j.n.:
 - 1/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,30% łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2. lub zakończenia umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.
 - 2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu karę umowną zwiększa się o 50%.
 - 3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
 - 4/ za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 2.000,00 zł każdorazowo,
 - 5/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej przez Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł za każde z nich każdorazowo.
 - 6/ za zgłoszenie gotowości do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, który nie został prawidłowo zakończony w wysokości 5 %, jednak nie mniej niż 2.000,00 zł.
 - 7/ w przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z § 9 ust. 5 w wysokości dwukrotności kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robót.
2. Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości j.n. :
 - 1/ za zwłokę w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
 - 2/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien być zakończony.
 - 3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. W przypadku poniesienia szkody wyższej od naliczonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym do pełnej wysokości poniesionej szkody.
4. Kary umowne mogą być łączone.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.
6. Zapisów paragrafu nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 6 i 7.

§ 12

1. Wykonawca po zakończonych robotach może zgłaszać wykonane roboty do odbioru częściowego.
2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót objętych umową.
3. Zamawiający zwoła i przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o gotowości do odbioru na druku załączonym do zapytania ofertowego, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakończenia robót, dostarczeniu przez Wykonawcę wypełnionego, kompletnego dziennika budowy oraz złożeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy powinien być dokonany w ciągu 14 dni od daty zwołania i przystąpienia do odbioru końcowego.
Zgłoszenie do odbioru na innym druku niż załączony do zapytania ofertowego będzie traktowane jako nieważne.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może wstrzymać odbiór do czasu usunięcia wad i wyznaczyć dodatkowy termin ich usunięcia,
 - 2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,
 - 3/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
5. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół końcowy odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.
6. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawcę na piśmie z podaniem terminu ich usunięcia, a w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający usunie wady obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.
7. Odbiór po okresie gwarancji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancyjnego.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez jego podwykonawców.
9. Materiały i urządzenia zastosowane przy budowie muszą odpowiadać pod względem jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogów określonych w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości robót i materiałów użytych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
11. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca na bieżąco zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów następujące dokumenty: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 13

1. Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie przystąpi do odbioru, Wykonawca może ustalić protokołarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem poleconym.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.
3. Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % licząc od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót Komisja powołana przez Zamawiającego odstąpi od odbioru z winy Wykonawcy.

§ 14

Odstąpienie od umowy

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:
 - a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
 - b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
 - c) Wykonawca nie rozpocznie robót przez 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub opóźnienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnień między stronami wynoszą ponad 7 dni,
 - e) w przypadku niewłaściwego realizowania umowy przez Wykonawcę polegającą na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiającego.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy:
 - a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę poszczególnych faktur,
 - b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokołu odbioru robót,
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno też zawierać uzasadnienie tegoż odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia.
5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 14 dni.

§ 15

1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie,

a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron umowy.

3. Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 7. dni, każda ze stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 16

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:
 - 1/ wystąpienia konieczności udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
 - 2/ wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji technicznej /, zamiennych lub zaniechanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
 - 3/ wystąpienia istotnych wad dokumentacji technicznej skutkujących koniecznością dokonania zmian w dokumentacji technicznej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót.
 - 4/ wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:
 - 1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego spowodowanych w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robót umożliwiającą uzyskanie lepszej jakości robót.
 - 2/ konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.
 - 3/ wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
 - 4/ wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
 - 5/ konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych.
 - 6/ wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych.
 - 7/ zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Zmiany osobowe:

Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca może dokonać zmiany osób przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą zamawiającego w przypadkach:

 - 1/ śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób.
 - 2/ nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy.
 - 3/ rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków.
4. Przewiduje się możliwość rezygnacji z części prac skutkującym tym samym obniżeniem wynagrodzenia, ograniczając zakres umowy podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te będą korzystne dla zamawiającego, w szczególności spowodują zwiększenie bezpieczeństwa. W takim wypadku zamawiający zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przysługujące wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego przez wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zmiany zostaną wprowadzone pod warunkiem poprawienia wartości lub sprawności robót oraz w sytuacji, kiedy dokonanie zmian będzie korzystne dla zamawiającego. Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objęte dokumentacją techniczną, które wystąpiły w trakcie realizacji umowy i których strony nie mogły przewidzieć na etapie zapytania ofertowego.
5. Zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

1. Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
2. W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie o tym fakcie drugą stronę.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na wstępie niniejszej umowy, jest uważana za doręczoną.

§ 18

1. Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna” lub „na piśmie” lub „ zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym.

§ 19

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

§ 20

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że Administratorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6B, który gromadzi i przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych w trybie art. 6 oraz art. 9.
2. Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
3. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
5. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest Zbigniew Woźniak email: iod@zgm-tbs.szczecinek.pl.

§ 21

1. W części nieuregulowanej niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy :
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023r. poz.1610 z późn. zm.).

§ 22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (z możliwością sporządzenia kserokopii), 2 egz. dla **Zamawiającego** i 1 egz. dla **Wykonawcy**
MŻ

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY