



**ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ  
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Spółka z o.o.**

**78-400 Szczecinek ul. Cieślaka 6B**

KRS: 0000163868 NIP: 673-15-97-062 REGON: 330582529 Kapitał zakładowy: 34 263 000,00

Konto: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie 78-400 Szczecinek Plac Sowińskiego 2

71 8566 1042 0500 5794 2004 0001

e-mail: zgm@zgm-tbs.szczecinek.pl Internet: http://www.zgm-tbs.szczecinek.pl

Szczecinek, dnia 10-09-2018r.

**TELEFONY:**

prefix – 94  
Sekretariat  
37 412 12 (+ fax)  
37 142 54  
37 412 25  
37 142 98  
37 461 74  
37 461 75

Dział Remontowy  
37 401 33  
37 427 40

**Godziny przyjmowania  
interesantów:**

- Poniedziałek - Środa  
od 7:30 do 15:00
- Czwartek  
od 7:30 do 16:30
- Piątek  
od 7:30 do 13:30

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6b w Szczecinku działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy **ul. Polnej 21 w Szczecinku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie izolacji ścian piwnic oraz odwodnienie podwórka przy ul. Polnej 21 w Szczecinku.**

Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót.

1. Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robót określonych w przedmiarze.  
W przypadku uwag wykonawcy do określonego przez zamawiającego zakresu robót, uwagi te winy być złożone zamawiającemu na piśmie najpóźniej w dniu złożenia oferty.
2. W przypadku zmiany zakresu robót określonego w przedmiarze (bez w/w pisemnego powiadomienia) lub złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, zamawiający rezerwuje sobie prawo nierozpatrywania bądź odrzucenia takiej oferty wykonawcy.
3. Ofertę ze zamianą zakresu należy złożyć w dwóch odrębnych kosztorysach:
  - kosztorys zawierający zakres robót zgodnie z przedmiarem
  - kosztorys zawierający tylko prace, zaniechane, zamiennie lub dodatkowe, nieujęte w przedmiarze z pisemnym uzasadnieniem konieczności ich wykonania.

**Ofertę w zamkniętej kopercie prosimy złożyć w terminie do dnia 28 - 09 - 2018r. do godz. 13<sup>00</sup> w siedzibie spółki (Biuro Obsługi Lokatora). Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy oraz wypełniony i podpisany formularz ofertowy.**

Powyższe zaproszenie będzie rozpatrywane poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

**Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). Od kwoty 10.000zł zabezpieczenie wynosić będzie 10% wartości robót.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty oraz podpisania umowy bez podawania przyczyny.

**Niewypełnienie i niepodpisanie formularza ofertowego będzie podstawą do odrzucenia oferty.**

**W załączeniu wzór umowy, formularz ofertowy i przedmiary robót.**

LS

**DYREKTOR**  
ds. technicznych  
Rafał Czuczvara

## FORMULARZ OFERTOWY

.....  
miejsowość, data

.....  
/nazwa i adres Wykonawcy/

.....  
/telefon, fax/ /regon, NIP/

**Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości położona w Szczecinku przy ul. Polnej 21 w imieniu której działa Zarządca Nieruchomości  
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
ul. Cieślaka 6b 78-400 Szczecinek**

dotyczy: wykonania zamówienia pn.:

**wykonanie izolacji ścian piwnic oraz odwodnienie podwórka przy ul. Polnej 21 w Szczecinku.**

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia za wynagrodzenie łączne brutto :

brutto: ..... zł, słownie: ..... zł./

Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona po wykonaniu robót w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej ilości wykonanych robót wynikających z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającego w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte w kosztorysie ofertowym.

1. Udzielony przez nas okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na określony w umowie przedmiot zamówienia wynosi: .....  
**/nie krótszy niż 36 miesięcy/.**
2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia **w terminie** ..... **od dnia podpisania umowy lub przekazania placu budowy.**
3. **Termin zakończenia umowy nastąpi w ciągu 30 dni od potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszenia gotowości do odbioru ostatecznego.**
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania Oferty.
5. Oświadczamy, że jeżeli nasza Oferta zostanie wybrana, to dostarczymy określone zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku gdy będzie wymagane), zobowiązujemy się do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach.
6. Realizowany przez nas określony w umowie przedmiot zamówienia rozliczany będzie przy zastosowaniu następujących warunków płatności: **zgodnie ze wzorem umowy.**
7. Oświadczam, że jestem świadomy konsekwencji wycofania swojej oferty po jej przyjęciu przez Zamawiającego (art. 66<sup>2</sup> KC) i obciążeniem przez Zamawiającego za rzeczywistą szkodę oraz wykluczeniem z listy wykonawców współpracujących z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

.....  
Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do składania  
oświadczeń w imieniu Wykonawcy

5 GOKÓŁ + IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC + OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ				
46	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (studzienki naświetli okien piwnicznych) ((0.30*2+1.25)*0.40)*4 <ści. studz. naś.>	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	2.960
				<b>RAZEM</b>
				<b>2.960</b>
47	KNR 4-01 d.5 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (płyty denne studzienek naświetli) (1.30*0.45*0.10)*4 <dna studz. piwn.> ((0.98*2+1.00*5+0.85*2+1.00*3)*0.04)*0.20 <par. bet.okien piw.>	m <sup>3</sup>	
			m <sup>3</sup>	0.234
			m <sup>3</sup>	0.093
				<b>RAZEM</b>
				<b>0.327</b>
48	KNR 4-01 d.5 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, (opaska betonowa) ((19.10)*0.50)*0.15 <el. fr.> ((19.10-1.65)*0.50)*0.15 <el. tyl.> ((0.50+10.60+0.50)*0.50)*0.15 <el. szcz. 1> ((0.50+4.80)*0.50)*0.15 <el. szcz. 2>	m <sup>3</sup>	
			m <sup>3</sup>	1.433
			m <sup>3</sup>	1.309
			m <sup>3</sup>	0.870
			m <sup>3</sup>	0.398
				<b>RAZEM</b>
				<b>4.010</b>
49	KNR 2-31 d.5 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (4.50)*1.05 <el. fr. dojd.do bud.> (4.70+1.00)*0.70 <el. szczyt 2> (9.00)*1.05 <el. tyl.>	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	4.725
			m <sup>2</sup>	3.990
			m <sup>2</sup>	9.450
				<b>RAZEM</b>
				<b>18.165</b>
50	KNR 2-31 d.5 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (5.50)*0.50 <el. tyl.>	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	2.750
				<b>RAZEM</b>
				<b>2.750</b>
51	KNR 2-31 d.5 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej, (dojście do bud.) (4.80*2) <el. fr.>	m	
			m	9.600
				<b>RAZEM</b>
				<b>9.600</b>
52	KNR 2-25 d.5 0308-02	Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych (2.50*1.00)*2 <el. fr.>	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	5.000
				<b>RAZEM</b>
				<b>5.000</b>
53	KNR 2-25 d.5 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- budowa (Elementy z odzysku) (2.50*1.00)*2 <el. fr.>	m <sup>2</sup>	
			m <sup>2</sup>	5.000
				<b>RAZEM</b>
				<b>5.000</b>
54	KNR 2-31 d.5 0818-01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych (Sch.zej. do piw. el. szczyt. 2) (5.00+(0.50*6))	m	
			m	8.000
				<b>RAZEM</b>
				<b>8.000</b>
55	KNR 4-01 d.5 0212-04	Rozbiórka czapy betonowej na murku	m <sup>2</sup>	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		$(0.05+6.00+0.05)*0.40$ <el. szczyt.2 przy sch.>	m <sup>2</sup>	2.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.440</b>
56	KNR 4-04 d.5 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm (Przy schodach do piwnicy) $(6.00*0.30)*1.40$ <el. szczyt.2 przy sch.>	m <sup>3</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
57	KNR 4-04 d.5 0303-03 analogia	Rozebranie ławy żelbetowej o grubości do 40 cm $((6.00)*(0.40*0.30))$	m <sup>3</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
58	KNR 4-01 d.5 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (schody + podest przy schodach) $((4+6+2)*0.32)*1.00*0.20$ <schody> $((1.27+1.00)*1.00)*0.15$ <podesty przy sch.>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.768 0.341	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.109</b>
59	KNR-W 4- d.5 01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III. (Odkopanie ścian fundamentowych) $((0.70+0.90)*0.5*(19.10+0.80*2))*(1.55)$ <el. fr> $((0.70+0.90)*0.5*(19.10-1.65+0.80*2))*(0.95)$ <el. tyl.> $((0.70+0.90)*0.5*(10.60))*(0.95+1.55)*0.5$ <el. szczyt. 1> $((0.70+0.90)*0.5*(10.60))*(0.95+1.55)*0.5$ <el. szczyt. 2> $((0.70+0.90)*0.5*(0.75+0.80)*2.0)*(0.95+1.55)*0.5$ <el. szczyt. 2> A (obliczenia pomocnicze)  <wykop pod ławę ści. przy sch.> $((0.72+4.08)*0.90)*0.40$ B (obliczenia pomocnicze)  (poz.A+poz.B)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	25.668 14.478 10.600 10.600 3.100 ===== 64.446  1.728 ===== 1.728 66.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.174</b>
60	KNR 2-25 d.5 0412-01	Schodnie drewniane o szerokości do 1 m z poręczami (Przejście nad wykopem)- budowa (2.00)	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
61	KNR 2-22 d.5 0201-01	Podłoże pod ławy fundamentowe ścianki przy schodach zew. do piwnicy z chudego betonu B-10, grubości 5 cm w deskowaniu, grubość całkowita = 10 cm $(3.62+0.94)*0.45$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.052</b>
62	KNR 2-22 d.5 0201-03	Podłoże pod ławy fundamentowe ścianki przy schodach zew. do piwnicy z chudego betonu B-10, grubości 5 cm w deskowaniu - dod.za dalsze 5 cm grubości. $(3.62+0.94)*0.45$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.052	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.052</b>
63	NNRNKB d.5 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej 2X (na chudym betonie + na ławie pod ścianę), papa modyfikowana gr=4,2 mm Krotność = 2 $((3.62+0.94)*0.45)$ <izol. na ch. bet.> $((3.52+0.99)*0.35)$ <izol. na ławie>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.052 1.579	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.631</b>
64	KNR 2-02 d.5 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu C16/20 (B20) $((3.52+0.99)*0.35)*0.30$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.474	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.474</b>
65	KNR 2-02 d.5 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ława - strzemiona - pręty gładkie fi= 6 mm $(1.18*(15+5)*0.222/1000)$ <strzemiona>	t t	0.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.005</b>
66	KNR 2-02 d.5 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów - ława - pręty żebrowane główne fi = 12 mm $((3.45+1.28)*4)*0.888/1000)$ <pręty nośne>	t t	0.017	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.017</b>
67	NNRNKB d.5 202 0136-02	(z.I) Ściana z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (przy sch. zew. do piwnicy) $((3.42+1.10)*1.55)*0.25$ <ściana przy sch.>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.752</b>
68	KNR 4-01 d.5 0602-03	Jednowarstwowe izolacje poziome murów z papy asfaltowej na sucho (pod czapką - nakrywą) $(3.42+1.10)*0.25$ <pod czapką>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.130</b>

0.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
69	KNR 2-02 d.5 0219-05	Nakrywy ścian o średniej grubości 7 cm (Czapa na murku sch. zew.) (3.52+1.00)*0.35 <czapka na murku>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
				1.582		
				<b>RAZEM</b>	<b>1.582</b>	
70	KNR 4-01 d.5 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. 8 mm, (zbrojenie czapki - nakrywy) (poz.69)*4.85 <zbrojenie czapki>	kg kg			
				7.673		
				<b>RAZEM</b>	<b>7.673</b>	
71	KNR 4-01 d.5 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian z cegły przy użyciu szczotek stalowych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> , (budynek) ((19.10*2.00)-(1.64*0.45)) <el. fr> ((19.10-1.65)*2.00) <el. tyl.> (10.60*2.00) <el. szczyt. 1> (10.60*2.00)-(1.01*1.77) <el. szczyt. 2> A (obliczenia pomocnicze)  <el. tyl. boki sch. wej.> (0.35*0.18)*2 (0.35*0.36)*2 (0.35*0.54)*2 B (obliczenia pomocnicze) (poz.A+poz.B)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
				37.462 34.900 21.200 19.412 =====		
				112.974		
				0.126 0.252 0.378 =====		
				0.756		
			m <sup>2</sup>	113.730		
				<b>RAZEM</b>	<b>113.730</b>	
72	KNR 0-23 d.5 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - zmycie ścian (poz.71) <ści. fundam.bud.> A (obliczenia pomocnicze) (poz.A)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
				113.730 =====		
				113.730		
			m <sup>2</sup>	113.730		
				<b>RAZEM</b>	<b>113.730</b>	
73	KNR 0-23 d.5 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją głęboko penetrującą np: CT17, (przed tynkowaniem) (poz.72) <ści. fundam.bud.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
				113.730		
				<b>RAZEM</b>	<b>113.730</b>	
74	KNR-W 2- d.5 02 0901-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich wykonywane ręcznie z dodatkiem plastyfikatora (poz.73) <ści. fundam.bud.> A (obliczenia pomocnicze)  (1.35+3.42+0.25+3.17+1.10)*1.55 <tynk ści.przy sch. piw.> B (obliczenia pomocnicze) (poz.A+poz.B)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
				113.730 =====		
				113.730		
				14.400 =====		
				14.400		
			m <sup>2</sup>	128.130		
				<b>RAZEM</b>	<b>128.130</b>	
75	KNR 2-02 d.5 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej np: ABIZOL R - pierwsza warstwa (19.10*1.60) <el. fr> ((19.10-1.65)*1.00) <el. tyl.> (10.60*(1.00+1.60)*0.5) <el. szczyt. 1> (3.78*0.93)+(1.90*(0.93+0.18)*0.5) <el. szczyt. 2> (1.27*0.18)+(3.38*(1.21+1.50)*0.5) <el. szczyt. 2> A (obliczenia pomocnicze)  <ściana przy schodach szczyt 2> (1.34+3.52+0.35+3.17+0.99)*0.30 <ława> (1.35*1.21+3.42*(1.21+0.93)*0.5) <ści. od zew.> (0.30*0.93+1.90*(0.93+0.18)*0.5) <ści. od wew.> ((1.27+1.10)*0.18) <ści. od wew.> B (obliczenia pomocnicze) (poz.A+poz.B)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
				30.560 17.450 13.780 4.570 4.809 =====		
				71.169		
				2.811 5.293 1.334 0.427 =====		
				9.865		
			m <sup>2</sup>	81.034		
				<b>RAZEM</b>	<b>81.034</b>	
76	KNR 2-02 d.5 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej np: ABIZOL R - druga warstwa (poz.75) <druga warstwa>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
				81.034		
				<b>RAZEM</b>	<b>81.034</b>	
77	KNR 2-02 d.5 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej np: ABIZOL P - trzecia warstwa (poz.76) <trzecia warstwa>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
				81.034		
				<b>RAZEM</b>	<b>81.034</b>	
78	NNRNKB d.5 202 0618- 02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian zasypanych przy schodach z papy zgrzewalnej nawierzchniowej modyfikowanej gr.= 5,2 mm (poz.75B) <ści. przy sch.>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>			
				9.865		
				<b>RAZEM</b>	<b>9.865</b>	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
79	KNR 0-23 d.5 2612-01 analogia	Ocieplenie ścian fundamentowych budynku płytami z polistyrenu ekstrudowanego frezowanego XPS gr = 10 cm - przyklejenie płyt do ścian na kleju bitumicznym K2, (((19.10+0.10*2)*2.00)-(1.64*0.45)) <el. fr> (((19.10+0.10*2)-1.65)*2.00) <el. tyl.> (((10.60+0.10*2)*2.00) <el. szczyt. 1> (((10.60+0.10*2)*2.00)-(1.01*1.77) <el. szczyt. 2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.862 35.300 21.600 19.812		
				<b>RAZEM</b>	<b>114.574</b>	
80	KNR 0-23 d.5 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach fundamentowych - budynek Krotność = 2 (((19.10+0.10*2)*(0.50+0.60)/2)-(1.64*0.45)) <el. fr> (((19.10+0.10*2)-1.65)*(1.10)) <el. tyl.> (((10.60+0.10*2)*(0.60+1.10)/2) <el. szczyt. 1> ((3.90)*(1.15)) <el. szczyt. 2> (((1.90*2.00)-1.90*(0.83+0.18)/2) <el. szczyt. 2> ((1.26*2.00)) <el. szczyt. 2> ((3.45)*(0.60+0.90)/2) <el. szczyt. 2> A (obliczenia pomocnicze) (poz.80A)	m <sup>2</sup>        m <sup>2</sup>	 9.877 19.415 9.180 4.485 2.841 2.520 2.588 =====	 50.906 50.906	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.906</b>	
81	KNR 0-23 d.5 2612-04	Przymocowanie płyt XPS za pomocą dybli plastikowych do ścian fundamentowych z cegły w części nadziemnej (poz.80A)*6	szt  szt	  305.436		
				<b>RAZEM</b>	<b>305.436</b>	
82	KNR 0-23 d.5 2612-04 analogia	Zabezpieczenie główek dybli kółkami ze styropianu (wsp. do R=0,5)  (poz.81)	szt  szt	  305.436		
				<b>RAZEM</b>	<b>305.436</b>	
83	KNR 0-23 d.5 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  (0.60*2) <el. fr. > (1.10*2) <el. tyl.> (1.1+1.77)*2 <el. szczyt. 2>	m  m m m	  1.200 2.200 5.740		
				<b>RAZEM</b>	<b>9.140</b>	
84	KNR 0-23 d.5 0931-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk żywiczny (Mozaikowy) na ścianach fund.bud. + ściana przy sch. na szczydzie, + boki sch. wej. od podwórza (poz.80) <budynek> A (obliczenia pomocnicze)  <ściana przy schodach szczyt 2> (1.25*0.45) (3.45*(0.45+0.75)/2) (0.25*0.75) (1.90*(0.75+1.45)/2) ((1.27+1.00)*1.45) B (obliczenia pomocnicze)  <ściany na schodach od podwórza> (0.35*0.18)*2 (0.35*0.36)*2 (0.35*0.54)*2 C (obliczenia pomocnicze)  (poz.A+poz.B+poz.C)	m <sup>2</sup>                     m <sup>2</sup>	  50.906 =====	  50.906  0.563 2.070 0.188 2.090 3.292 =====	  8.203  0.126 0.252 0.378 =====
				<b>RAZEM</b>	<b>59.865</b>	
85	KNR 0-33 d.5 0124-03	Tynki żywiczny mozaikowy np: "Baumit"- o uziarnieniu 2,0 mm, wykonane ręcznie na ścianach fundamentowych, zejściu do piwnicy i ścianach sch. od podwórza (Kolorystyka jak w projekcie) (poz.84)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  59.865		
				<b>RAZEM</b>	<b>59.865</b>	
86	KNR 2-02 d.5 1214-05	Poręcze i słupki balustrad przy sch zej. od podwórza oraz na murku przy sch zej. do piwnicy wykonane ze stali niwrzędzwej, Balustr. na murku zej. do piw. wys. H=0,75 m, Balustr. przy sch. zej od podw. wys. H=0,90 m (1.25+3.30+0.30) (0.30+1.30+0.30)	m  m m	  4.850 1.900		
				<b>RAZEM</b>	<b>6.750</b>	
87	KNNR-W 3 d.5 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni (poz.75)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81.034		
				<b>RAZEM</b>	<b>81.034</b>	
88	KNR 4-01 d.5 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(poz.59) <odkopanie ścian fund.> A (obliczenia pomocnicze)		66.174 =====	
		(poz.79-poz.80)*0.10 <ociepl.w wyk.= wywóz nadw.> B (obliczenia pomocnicze)		66.174 6.367 =====	
		((poz.A)-(poz.B)) <zasypanie odkop. fund.>	m <sup>3</sup>	6.367 59.807	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.807</b>
89	KNR 2-25 d.5 0412-02	Schodnie drewniane o szerokości do 1 m z poręczami - rozebranie (2.00)	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
90	KNR 2-02 d.5 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (w wykopie - ŻWIR 2,0-31,5 mm), podest przy wejściu do piwnicy ((1.65*1.00)*0.30) <warstwa odsą.przy wej. do piw.>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.495	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.495</b>
91	KNR 2-31 d.5 0401-04	Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV  <pod opaskę i ch. dojsčia do piw.> (20.30) <el. fr.> (11.95) <el. szczyt 1> (10.03+9.32) <el. tyl.> (4.46+0.47+4.58+1.17+3.56) <el. szczyt 2> A (obliczenia pomocnicze)	m	20.300 11.950 19.350 14.240 =====	
		<dojsčia do bud.od ul.> (4.30*2+1.30) <ch. od ul.> B (obliczenia pomocnicze)		9.900 =====	
		<droga wjazd.+ obr. utw. terenu> (6.00+4.95) <utw. ter.przy gar.> C (obliczenia pomocnicze)		10.950 =====	
		(poz.A+poz.B+poz.C)	m	10.950 86.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.690</b>
92	KNR 2-31 d.5 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, (opaska + chod. przy zej. do piw.bud.+ schody zej.do piw. + przy oknach piw. od ulicy) (poz.91A) <opaska+ chod.zej.do piw.> (poz.91B) <dojsčia do bud.od ul.> (poz.91C) (1.00*5) <sch.zej. do piw.> (1.00*4) <okna piw. od ul.>	m m m m m	65.840 9.900 10.950 5.000 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.690</b>
93	KNR 2-31 d.5 0104-01	Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie pod opaskę - grubość warstwy po zag. 10 cm  <opaska+chod. zej.do piw.> (20.30*0.50) <el. fr.> (11.95*0.50) <el. szczyt 1> ((10.03*1.20)+(9.32-0.50)*0.50) <el. tyl.> ((3.88*1.20)+(0.47*0.50)) <el. szczyt 2> ((3.42*0.50)+(1.17*0.50)) <el. szczyt 2> (3.48*0.50) <el. szczyt 2> A (obliczenia pomocnicze)	m <sup>2</sup>	10.150 5.975 16.446 4.891 2.295 1.740 =====	
		<sch. zej do piw.> (0.30*1.00)*5 <stop.sch. zej. do piw.> (1.00*1.26) <pod. sch. zej. do piw.> B (obliczenia pomocnicze)		1.500 1.260 =====	
		<chod.doj. do bud.od fr.> (4.20*1.30) C (obliczenia pomocnicze)		2.760 5.460 =====	
		(poz.A+poz.B+poz.C)	m <sup>2</sup>	5.460 49.717	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.717</b>
94	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (poz.93)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	49.717	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.717</b>
95	KNR 2-31 d.5 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych (0,35x0,35) o grubości 15 cm na podsypce piaskowej, odprowadzenie wód opadowych spod rur spustowych (4 szt.) ((0.35*4)*4)	m m	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96	KNR 4-02 d.5 0216-01	Montaż wpustu ściekowego podwórzowego żeliwnego 400x150 w pod- ście zej. do piwnicy (1.00)	kpl. kpl.	1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
97	KNR 2-02 d.5 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m <sup>2</sup> (0,60x0,40 szt. 2) ocynkowane w obramowaniu z kątownika (przy wejściu głównym od ul. oraz od strony podwórza) (2.00) <wej. do budynku>	szt. szt.	2.000	2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
98	KNR 4-01 d.5 0108-06	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (poz.2)*0.02 <skucie tynków - ści. > ((poz.3)*0.16)*0.02 <skucie tynków - ości.> (poz.5)*0.05 <skucie spadk.podok..> (poz.46)*0.16 <rozb. ści. studz. piw.> (poz.47) <rozb. dna studz. piw.> (poz.48) <rozb. opaski> (poz.49)*0.05 <rozb. utw. z pl.> (poz.50)*0.07 <rozb. utw. z pl.> (poz.51)*(0.08*0.30) <rozb. obrzeży> (poz.55)*0.075 <rozb. czapy przy sch.> (poz.56) <rozb. ści. przy sch.> (poz.57) <rozb. ławy przy sch.> (poz.58) <rozb. el. sch.> (poz.59B) <ława pod ści przy sch.> A (obliczenia pomocnicze) (poz.88B) <nadwyżka z wykopu > B (obliczenia pomocnicze) (poz.A+poz.B) <wywóz ziemi i gruzu>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.627 0.350 0.252 0.474 0.327 4.010 0.908 0.193 0.230 0.183 2.520 0.720 1.109 1.728 ===== 21.631 6.367 ===== 6.367 27.998	27.998
				<b>RAZEM</b>	<b>27.998</b>
99	KNR 4-01 d.5 0108-08	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km, ( dalsze 5 km) Krotność = 5 (poz.98)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.998	27.998
				<b>RAZEM</b>	<b>27.998</b>
100	kał. własna d.5	Opiata składowiskowa (poz.98)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	27.998	27.998
				<b>RAZEM</b>	<b>27.998</b>



10 ODWODNIENIE PODWÓRKA				
205	KNR 4-01	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m <sup>2</sup> i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III, (Doły chłonne do wypełnienia ŻWIREM) (2.00*2.00*2.00)*2 <doły chłonne>	m <sup>3</sup>	
d.10	0103-05		m <sup>3</sup>	16.000
				RAZEM
				16.000
206	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich (ŻWIR) na podłożu gruntowym (2.00*2.00*1.80)*2	m <sup>3</sup>	
d.10	1101-07		m <sup>3</sup>	14.400
				RAZEM
				14.400
207	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km (21.80*4.80) <dojazd od ch. do garaży> (8.80*5.60) <pl. przed garażami> (4.00*4.95) <pl. za schodami> A (obliczenia pomocnicze) (poz.A)*0.30	m <sup>3</sup>	
d.10	0206-02		m <sup>3</sup>	104.640
				49.280
				19.800
				=====
				173.720
			m <sup>3</sup>	52.116
				RAZEM
				52.116
208	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km (Dalsze 4 km) Krotność = 4 (poz.207) <wywóz urobku na dalsze 4 km>	m <sup>3</sup>	
d.10	0108-08		m <sup>3</sup>	52.116
				RAZEM
				52.116
209	kal. własna	Oplata składowiskowa (poz.207)	m <sup>3</sup>	
d.10			m <sup>3</sup>	52.116
				RAZEM
				52.116
210	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV (4.30+3.80+21.90)	m	
d.10	0401-04		m	30.000
				RAZEM
				30.000
211	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - (Beton B15) (0.30*0.30-0.15*0.15)*(poz.210)	m <sup>3</sup>	
d.10	0402-04		m <sup>3</sup>	2.025
				RAZEM
				2.025
212	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (poz.210)	m	
d.10	0403-03		m	30.000
				RAZEM
				30.000
213	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (poz.207A) <zag. podł. pod podb>	m <sup>2</sup>	
d.10	0103-04		m <sup>2</sup>	173.720
				RAZEM
				173.720
214	KNR 2-31	Ułożenie i mechaniczne zagęszczenie warstwy podbudowy w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm, podbudowa z chudego betonu B10 na bazie pospółki, (zagęszczenie - zagęszczarką spalinową płytową) <podbudowa> (poz.213)	m <sup>2</sup>	
d.10	0104-05		m <sup>2</sup>	173.720
				RAZEM
				173.720
215	KNR 2-31	Ułożenie i mechaniczne zagęszczenie podbudowy z chudego betonu B10 na bazie pospółki w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. (Dopłata za każdy cm pogrubienia, dalsze 5 cm) (Zagęszczenie jw.) Krotność = 5 (poz.214) <pogrub. podbud.>	m <sup>2</sup>	
d.10	0104-06		m <sup>2</sup>	173.720
				RAZEM
				173.720
216	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr = 5 cm, W miejscu studni chłonnych zamontować po 1 szt płyt JOMB (100x75x12) * 2 szt. Pomiedzy studniami wyprofilować koryto o szer. 30 cm z opuszczonego polbruku o 2 cm. (poz.207A)	m <sup>2</sup>	
d.10	0511-03		m <sup>2</sup>	173.720
				RAZEM
				173.720

# UMOWA

zawarta w dniu ..... 2018r pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. .... w Szczecinku, NIP ..... reprezentowaną przez:  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163868, o kapitale zakładowym 34.263.000,00 zł; NIP 673-15-97-062; REGON 330582529 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM w imieniu, którego działa :

Prezes Zarządu

Tomasz Welk

a

.....

zwanym dalej WYKONAWCĄ zawarta została umowa następującej treści:

## § 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. – .....
2. Szczegółowy zakres robót przedstawia: dokumentacja techniczna oraz kosztorys ofertowy stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że inwestycja objęta niniejszą umową będzie realizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny zaciągnięty w GETIN NOBLE BANK S.A. na zasadach wynikających z zawartej umowy Kredytowej w zakresie terminu jej wykonania oraz dofinansowania z Urzędu Miasta.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo modyfikacji określonego jak wyżej zakresu rzeczowego polegającej na rezygnacji w całości lub w części z robót określonych w pkt. 1, bądź przesunięciu terminu ich wykonania w przypadku nie otrzymania kredytu bankowego .
5. Rozpoczęcie robót może nastąpić po otrzymaniu kredytu na realizację przedmiotu umowy, o czym Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę.
6. W przypadku nie otrzymania kredytu lub dofinansowania z Urzędu Miasta Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. Powyższe nie rodzi skutków o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3/.

## § 2

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót :

- 1.1. Przewidywany termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: .....
- 1.2. Termin zakończenia robót ustala się na - .....
- 1.3. Termin zakończenia umowy ustala się na: ..... ( nie później niż 1 miesiąc po zgłoszeniu gotowości do odbioru)

Terminy szczegółowe realizacji robót określa harmonogram rzeczowo-finansowy robót stanowiący załącznik do niniejszej umowy .

2. Terminem zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.2. jest dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, jeżeli gotowość zostanie pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Terminem zakończenia umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.3. jest dzień w którym zakończą się wszystkie czynności związane ze sporządzeniem i podpisaniem Protokołu Końcowego Odbioru Robót.

## § 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1.1 . Przekazania Wykonawcy w dniu ..... 2018r placu budowy.
- 1.2 . Sprawdzenia w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu.
- 1.3 . Przejęcia od Wykonawcy wykonanych przez niego robót w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia ich wykonania.
- 1.4 . Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
- 1.5 . Dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie 14 dni, licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowości przedmiotu umowy do odbioru.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- 2.1. Terminowego wykonania przedmiotu umowy.
- 2.2. Zorganizowania zaplecza budowy oraz urządzenia i zabezpieczenia na własny koszt placu budowy.
- 2.3. Zabezpieczenia dostępu do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy.
- 2.4. Poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego i gruntów stanowiących własność osób fizycznych i prawnych (jak zajdzie konieczność).
- 2.5. Poniesienia kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych jeżeli takie występują.
- 2.6. Uzgadniania z Zamawiającym zakupu wbudowanych wyrobów budowlanych pod względem jakości, rodzaju, gatunku, kolorystyki, wzoru.
- 2.7. Stosowania się do zaleceń Zamawiającego w zakresie ewentualnych zmian dokumentacji i wprowadzenia robót dodatkowych,
- 2.8. Skompletowania wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, certyfikatów, D.T.R, kart gwarancyjnych, schematów, instrukcji, w tym bhp i p. poż. oraz kart przekazania odpadów niebezpiecznych przed zgłoszeniem robót do odbioru – 1 egz.

- 2.9. Wykonania i dostarczenia na własny koszt dodatkowych rysunków powykonawczych z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego – 3 egz.
- 2.10. Realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z Zamawiającym.
- 2.11. Wykonania dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztów w przypadku wyników negatywnych.
- 2.12. Prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP, P. Poż. i ochrony środowiska.
- 2.13. Powiadomienia właścicieli nieruchomości w obszarze oddziaływania obiektu o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dniowym.
- 2.14. Powiadomienia na piśmie z wyprzedzeniem, co najmniej 14 dniowym właścicieli nieruchomości o zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskania od właścicieli pisemnych oświadczeń o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
- 2.15. Sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Prawem Budowlanym.
- 2.16. Uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych oraz usuwanie wszelkich wad określonych podczas przeglądu przez cały okres gwarancji.
- 2.17. Pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz uzyskania jej potwierdzenia od Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dotyczącymi przedmiotu umowy i nie wnosi uwag.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z należytą starannością.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania robót poprzez sprawdzenie przegród kamerą termowizyjną.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za powstałe szkody w związku z realizacją niniejszej umowy.

#### § 4

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą WYKONAWCY jest wynagrodzenie kosztorysowe
2. Wynagrodzenie kosztorysowe wyraża się kwotą .....zł brutto; słownie: .....
3. Wynagrodzenie kosztorysowe nie stanowi podstawy do rozliczenia wykonanych robót i wystawienia faktury. Jest to wynagrodzenie wstępne.
4. Przyjęty podczas zapytania ofertowego kosztorys ofertowy stanowi jedynie podstawę do wyboru oferty. Nie oznacza to, że wszystkie zawarte w nim pozycje są akceptowane. W przypadku, gdy pozycja kosztorysowa budzi wątpliwości z powodu niejasnego opisu lub jej wartość istotnie odbiega od średniej rynkowej, Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy szczegółowego rozbitcia na czynniki cenotwórcze oraz okazania faktury za wbudowane materiały. W przypadku, gdy koszty materiałów będą istotnie odbiegały od średniej rynkowej, Zamawiający ma prawo zastosować średnie ceny określone w zeszytach zawierających informacje o cenach „SERWIS INRORMACJI CENOWYCHBUDOWNICTWA” wydawanych przez ORGBUD - SERWIS Sp. z o.o. w Poznaniu stosując zasady kosztorysowania.
5. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie określona po wykonaniu robót w formie kosztorysu powykonawczego przy faktycznej ilości wykonanych robót wynikających z obmiaru, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającego, w oparciu o czynniki cenotwórcze przyjęte w kosztorysie ofertowym:

a/ robocizna	-	....zł/godz.
b/ koszty pośrednie /R+S/	-	..... %
c/ koszty zakupu /M/	-	.....%
d/ zysk /R+S+Kp/	-	..... %

oraz materiały i sprzęt w/g cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy plus podatek VAT w/g obowiązujących przepisów.

6. Wartość kosztorysu powykonawczego nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia kosztorysowego bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zwiększenia robót podstawowych, których wartość przekroczy 15% kwoty umownej, należy uprzednio spisać protokół konieczności, podpisany przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym celu Wykonawca przedstawi odrębny kosztorys ofertowy, oparty na czynnikach cenotwórczych robót podstawowych, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Zatwierdzone przez Zamawiającego protokół konieczności oraz kosztorys ofertowy jest podstawą do sporządzenia stosownego aneksu do umowy. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane być mogą jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zabezpieczenia awarii. Zasadność wykonania tych prac musi być potwierdzona w terminie trzech dni od ich wykonania przez Zamawiającego. Wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych nie objętych umową bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiającego lub przekroczenie wartości robót (powyżej 15%) bez uprzedniego spisania protokołu konieczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty.
7. Materiały budowlane zastosowane przy remoncie muszą odpowiadać pod względem jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie a pod względem ceny nie przekraczać minimalnych stawek występujących na rynku lokalnym.
8. Praca sprzętu /S/ będzie rozliczana wg minimalnych cen w kwartale poprzedzającym wykonanie robót, zamieszczonych w zeszytach zawierających informacje o cenach „SERWIS INRORMACJI CENOWYCH BUDOWNICTWA” wydawanej przez ORGBUD- SERWIS Sp. z o.o. w Poznaniu. Rozliczenie czasu pracy podnośnika ustala na podstawie 1/2 czasu pracy grupy roboczej składającej się z dwóch osób w oparciu o minimalną cenę Orgbudu stosując zasady kosztorysowania bez narzutów do pracy sprzętu.
9. W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie rozliczeń w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych, opisanych jako kalkulacja zakładowa czy użycia zwrotów, „przyjęto przez analogię”.
10. Wykonanie prac bez uzyskania zgody Zamawiającego jak określono w punkcie 9 zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty.

#### § 5

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane .....
2. Wykonawca powierzy podwykonawcy wykonanie następujących robót budowlanych .....
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
4. Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
  - a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury VAT,
  - b) termin realizacji umowy przez podwykonawcę nie może być dłuższy niż termin określony w harmonogramie robót w umowie zawartej przez Zamawiającego i Wykonawcę,
  - c) okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
  - d) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:
    - zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub
    - przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bez odsetek należnych podwykonawcy.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
  - a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,
  - b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przed jej zawarciem.
8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy niespełniającej określonych w nin. umowie wymagań.
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę.
11. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. .... zł brutto.
12. Wykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
13. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
14. Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymagane jest dołączenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

#### § 6

1. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie sukcesywnie (fakturami częściowymi) po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT (przejściowej) będzie sporządzony przez kierownika budowy i potwierdzony przez Inspektora nadzoru częściowy protokół odbioru robót, stwierdzający wykonanie robót bez wad i usterek zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z kosztorysem powykonawczym.
3. Rozliczenie ostateczne w formie faktury VAT (końcowej) nastąpi po odbiorze końcowym robót objętych umową potwierdzonych protokołem końcowym odbioru robót wraz z kosztorysem powykonawczym.
4. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru przed rozpoczęciem czynności odbiorowych skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru robót z winy Wykonawcy.
5. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

#### § 7

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturach VAT.
2. Faktury VAT (przejściowe) prawidłowo wystawione wraz z dokumentami rozliczeniowymi będą płatne w ciągu 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.
3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Ma ono postać oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uiszczeniu należnego wynagrodzenia przez wykonawcę bądź potwierdzenia dokonania przelewu należności na rachunek bankowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w terminie 2 tygodni od daty powstania zobowiązania, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylecia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonyj za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
6. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw lub usług.
7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy Zamawiającego z Wykonawcą. W przypadku różnic w wartościach za wykonane roboty pomiędzy umową Zamawiającego z Wykonawcą, a umową Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT wyłącznie kwotę należną na podstawie wartości określonych umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą.
10. W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawionej faktury VAT oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
11. Do faktury VAT (końcowej) za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy oświadczenia podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
12. Faktura VAT (końcowa) prawidłowo wystawiona, spełniająca wszystkie warunki wynikające z nin. umowy, zostanie wystawiona na podstawie Protokołu Końcowego Odbioru Robót i będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
13. Numer identyfikacyjny NIP:
 

1/ Zamawiającego	-	.....
2/ Wykonawcy	-	.....

#### § 8

1. Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót z ramienia Zamawiającego będzie pełnił:
  - 1) roboty budowlane - .....
 Inspektor nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia protokołów odbioru oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminie 7 dni licząc od daty ich otrzymania.
2. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy będzie pełnił:
  - 1) kierownik budowy - .....
3. Kierownik budowy zobowiązany jest do wpisywania do dziennika budowy terminów wykonania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru.

#### § 9

1. Wykonawca wniósł w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ustalonej przez Zamawiającego wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto tj. .... zł, słownie: .....  
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie .....
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy zapłatę kar umownych.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane w wysokości 70 % wartości zabezpieczenia, natomiast 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie, będzie obowiązywało od dnia podpisania umowy do 30 dnia po terminie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane. Po sporządzeniu końcowego protokołu odbioru robót związanych z realizacją zamówienia, a przed upływem terminu zapłaty prawidłowo wystawionej na podstawie tego protokołu faktury VAT (końcowej), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robót na wartość 30 % zabezpieczenia głównego, o którym mowa w ust. 1, które będzie obowiązywało od upływu terminu obowiązywania zabezpieczenia głównego aż do terminu wygaśnięcia okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robót i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę nowego 30 % zabezpieczenia w określonym powyżej terminie, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty nowego

zabezpieczenia z faktury VAT (końcowej). Będzie ono przechowywane aż do terminu wygaśnięcia okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonanych robót i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

5. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolności finansowe wystarczające do zapłaty za wykonane roboty.

#### § 10

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony w § 1 gwarancji jakości na okres - ..... miesięcy, zamontowane materiały i urządzenia - wg gwarancji producenta, jednak nie mniej niż 36 miesięcy od daty zakończenia odbioru końcowego. Okres gwarancji ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.
2. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonego w § 1 na okres 36 miesięcy. Okres rękojmi za wady ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.
3. Odbiory częściowe nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
4. W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunięcia wad, lub gdy naprawa nie następuje we wskazanym terminie, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
6. Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót.

#### § 11

1. Wykonawca jest obowiązany w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do zapłaty kary umownej Zamawiającemu w wysokości j.n.:
  - 1/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,30% łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3.
  - 2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  
W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu karę umowną zwiększa się o 50%.
  - 3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
  - 4/ za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 2.000,00 zł każdorazowo,
  - 5/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymaganej przez Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł za każde z nich każdorazowo.
  - 6/ za zgłoszenie gotowości do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, który nie został prawidłowo zakończony w wysokości 5 %, jednak nie mniej niż 2.000,00 zł.
2. Zamawiający jest obowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy w wysokości j.n. :
  - 1/ za zwłokę w przekazaniu placu budowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,
  - 2/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 0,30 % łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien być zakończony.
  - 3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. W przypadku poniesienia szkody wyższej od naliczonych kar umownych, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym do pełnej wysokości poniesionej szkody.
4. Kary umowne mogą być łączone.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.
6. Zapisów paragrafu nie stosuje się w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 4 i 5.

#### § 12

1. Wykonawca po zakończonych robotach może zgłaszać wykonane roboty do odbioru częściowego.
2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót objętych umową.
3. Zamawiający zwoła i przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o gotowości do odbioru, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru terminu zakończenia robót, dostarczeniu przez Wykonawcę wypełnionego, kompletnego dziennika budowy oraz złożeniu wszystkich wymaganych do odbioru dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 p-kt 2.8, 2.9 sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy powinien być dokonany w ciągu 14 dni od daty zwołania i przystąpienia do odbioru końcowego.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
  - 1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może wstrzymać odbiór do czasu usunięcia wad i wyznaczyć dodatkowy termin ich usunięcia,
  - 2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, proporcjonalnie do zakresu wykonanej umowy bez wad,
  - 3/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
5. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół końcowy odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru.

6. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający lub inny uprawniony do tego podmiot zawiadomi Wykonawcę na piśmie z podaniem terminu ich usunięcia, a w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę Zamawiający usunie wady obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.
7. Odbiór po okresie gwarancji i ostateczne rozliczenie zabezpieczenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancyjnego.
8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez jego podwykonawców.
9. Materiały i urządzenia zastosowane przy budowie muszą odpowiadać pod względem jakości wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz wymogów określonych w dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli jakości robót i materiałów użytych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
11. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca na bieżąco zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów następujące dokumenty: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

### § 13

1. Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie przystąpi do odbioru, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem poleconym.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.
3. Zamawiający naliczy karę w wysokości 10 % licząc od wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 o ile pomimo zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót Komisja powołana przez Zamawiającego odstąpi od odbioru z winy Wykonawcy.

### § 14

#### Odstąpienie od umowy

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:
  - a) wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
  - b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
  - c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
  - d) Wykonawca nie rozpoczął robót przez 7 dni bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
  - e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni lub opóźnienia wykonawstwa w stosunku do uzgodnień między stronami wynoszą ponad 7 dni,
  - f) w przypadku niewłaściwego realizowania umowy przez Wykonawcę polegającą na nierealizowaniu umowy zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiającego.
  - g) jeżeli opóźnienie w realizacji umowy w stosunku do harmonogramu jest większe niż 14 dni, Zamawiający może rozwiązać umowę z winy **Wykonawcy**, oraz naliczyć karę umowną, o której mowa w § 11 ust. 1.3.
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy:
  - a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę poszczególnej faktury,
  - b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bezpodstawnie podpisania protokołu odbioru robót,
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno też zawierać uzasadnienie tegoż odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia.
5. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
6. Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 14 dni.

### § 15

1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewypelnienie lub nieprawidłowe wypelnienie swych odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie niewypelnienie lub nieprawidłowe wypelnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub powstrzymaniem się od działań przez stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę, klęski żywiołowe i inne działania sił przyrody, strajki, awarie, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na wykonanie niniejszej umowy, a których działalność jest niezależna od stron umowy.
3. Każda ze stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować stronę drugą o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypelnienie ich wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 7. dni, każda ze stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

### § 16

#### Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:
  - 1/ wystąpienia konieczności udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.

- 2/ wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych /w tym istotne wady dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
- 3/ wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w przypadku:
- 1/ zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego spowodowanych w szczególności: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania robót umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót.
- 2/ konieczności zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji technicznej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji.
- 3/ wystąpienia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych.
- 4/ konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych.
- 5/ wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych.
- 6/ zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. Zmiany osobowe:
- Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach. Wykonawca może dokonać zmiany osób przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą zamawiającego w przypadkach:
- 1/ śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób.
- 2/ nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy.
- 3/ rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków.
4. Przewiduje się możliwość rezygnacji z części prac skutkującym tym samym obniżeniem wynagrodzenia, ograniczając zakres umowy podstawowej w sytuacji, gdy zmiany te będą korzystne dla zamawiającego, w szczególności spowodują zwiększenie bezpieczeństwa. W takim wypadku zamawiający zmniejszy adekwatnie wynagrodzenie przysługujące wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego przez wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Zmiany zostaną wprowadzone pod warunkiem poprawienia wartości lub sprawności robót oraz w sytuacji, kiedy dokonanie zmian będzie korzystne dla zamawiającego. Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia, w przypadku rozszerzenia zakresu umowy o prace nie objęte dokumentacją techniczną, które wystąpiły w trakcie realizacji umowy i których strony nie mogły przewidzieć na etapie zapytania ofertowego.
5. Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone tylko na piśmie za obopólną zgodą stron w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

#### § 17

1. Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone na pierwszej stronie niniejszej umowy.
2. W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie o tym fakcie drugą stronę.
3. Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.
4. Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na wstępie niniejszej umowy, jest uważana za doręczoną.

#### § 18

1. Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.
2. Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna” lub „na piśmie” lub „zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym.

#### § 19

Wszelkie ewentualne spory wynikające z treści i wykonywania niniejszej umowy lub z nią związane, strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu drugiej strony. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego w terminie 15. dni od poinformowania o zaistnieniu sporu nie będzie możliwe, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.

#### § 20

1. W części nieuregulowanej niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy :
  - Kodeksu Cywilnego,

#### § 21

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy  
LS

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY