

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-04 0102-07	Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie wapiennej	m3		
		(0,27 * 0,27) * (2,43 + 4,34 + 2,06)	m3	0,644	
				RAZEM	0,644
2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		2,95 * 5,24	m2	15,458	
				RAZEM	15,458
3	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		5,3	m	5,300	
				RAZEM	5,300
4	KNR 13-23 0301-10	Stemplowanie zagrożonych konstrukcji	m		
		5,24 * 2	m	10,480	
				RAZEM	10,480
5	KNR-W 2- 01 0304-04	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu V-VI)	m3		
		1 * 1 * 0,4 * 3	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
6	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		1 * 1 * 0,4 * 3	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
7	KNNR-W 10 2601-06	Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia 12mm	kg		
		12 * 1,0 * 3 * 0,89	kg	32,040	
				RAZEM	32,040
8	NNRNKB 202 0156-03	(z.II) Słupy i filarki międzyokienne prostokątne o wym. 1,5x1,5 cegły z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m		
		2,43 + 2,34 + 2,06	m	6,830	
				RAZEM	6,830
9	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,8 + 2,1 + 1,6	m	5,500	
				RAZEM	5,500
10	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
		2,95 * 5,24	m2	15,458	
				RAZEM	15,458
11	KNR 19-01 0904-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2		
		2,95 * 5,24	m2	15,458	
				RAZEM	15,458
12	KNR 2-22 1003-02 1003-03	Posadzki betonowe grubości 6 cm zatarte na gładko Krotność = 1,2	m2		
		(2,95 * 5,24)	m2	15,458	
				RAZEM	15,458
13	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		2,35 * 1,75	m2	4,113	
				RAZEM	4,113

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 1205-01	Bramy z ościeżnicą pełne stalowe	m2		
		2,35 * 1,75	m2	4,113	
				RAZEM	4,113
15	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		3,10 * 5,71	m2	17,701	
				RAZEM	17,701
16	KNR-W 2-02 0535-03	Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej	m2		
		5,6 * 0,5	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
17	ZKNR C-2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian	m2		
		5,24 * 2 * (2,43 + 2,10) / 2 + 2,95 * 2,43 + 2,95 * 22,10 - 0,235 * 1,75	m2	95,689	
				RAZEM	95,689
18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		5,24 * 2 * (2,43 + 2,10) / 2 + 2,95 * 2,43 + 2,95 * 22,10 - 0,235 * 1,75	m2	95,689	
				RAZEM	95,689
19	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		95,689	m2	95,689	
				RAZEM	95,689
20	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m2		
		3,10 * 5,71	m2	17,701	
				RAZEM	17,701
21	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,1 * 0,5	m2	1,550	
				RAZEM	1,550
22	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku	m		
		3,10	m	3,100	
				RAZEM	3,100
23	KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku	m		
		2,2	m	2,200	
				RAZEM	2,200
24	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m2		
		3,1 * 0,5	m2	1,550	
				RAZEM	1,550
25	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową. Papa wierzchniego krycia PV250.	m2		
		3,1 * 0,5	m2	1,550	
				RAZEM	1,550
26	KNR 19-01 0118-18	Wywóz gruzu żużłobetonowego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		0,644 + 15,458 * 0,1 + 4,113 * 0,05	m3	2,395	
				RAZEM	2,395

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 5	m3		
		2,395	m3	2,395	
				RAZEM	2,395
28		Utylizacja i wywóz papy	m2		
		3,1 * 5,71	m2	17,701	
				RAZEM	17,701