

Wykonanie remontu garażu przy ul. Koszalińskiej 49 w Szczecinku.

Zakres robót:

- rozebranie istniejącego pokrycia dachu wraz z deskowaniem
- wymiana elementów konstrukcji dachu o przekrojach jak istniejące
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki
- wykonanie deskowania dachu
- wykonanie obróbek blacharskich na dachu
- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe (papa podkładowa i papa nawierzchniowa o gr 5,2 mm PV 250)
- skucie istniejących tynków i wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych
- przeszycie ścian w miejscach pęknięć prętami żebrowanymi fi 8 mm co drugą spoinę
- wykonanie powłok malarskich
- wymiana bramy drewnianej do garażu
- zamurowanie istniejącego otworu okiennego
- rozebranie istniejącej posadzki
- zasypanie kanału piaskiem suchym sianym
- podkład z betonu C8/10 gr 10 cm
- wykonanie izolacji z papy podkładowej termozgrzewalnej grubość 4,0 mm
- zbrojenie posadzki betonowej siatką zgrzewaną
- posadzka betonowa o grubości 10 cm zatarta na ostro z betonu C16/20

10.08.2025 -
INSPEKTOR NADZORU
Dawid Gąsior
Upr. Nr POM/0405/WBKb/16